FED. RD. DIVISION	STATE	PROJECT	
2	OHIO		

LAK-2-0.02

19
141

815 SIGNS																																816 SUPPORTS												CONC. GROUND MTD. SIGNS	606 GUARD RAIL TYPE 4
TYPE				G								D MOD.		E-10				E-08				E-06																									
SHEET	LOCATION	REFERENCE	STATION	2'X6.5'	15'X11'	24'X9'	16'X8'	17'X10'				W-32-96 8'X4'		R-1-48 4'X4'				W-45-36 3'X3'	R-15-36 3'X3'			X-1-18 1'6"X1-6"	A-37A-24 2X2.5'	P-AAR-24 2X2.5'																									
				EA.	EA.	EA.	EA.	EA.				EA.		EA.				EA.	EA.			EA.	EA.	EA.																									
	S.R.2	15a	259+00	1																																										
		15b			1																																										
		15c				1																																									
		18a	281+00				1																																								
		18b				1																																									
		20	294+50					1																																							
			302+50																			1																									
			317+85																			1																									
			318+60																			1																									
	Vine St.		117+30																				1																								
			118+15																					1																								
			118+40																				1																								
			121+30																				1																								
			122+25																					1																								
			127+50																					1																								
	Ramp 15		7+00																1																												
	Ramp 9		7+50																	1																												
	Ramp 10		3+00									1																																				
			6+10											1																																			
	Ramp 11		5+45									1																																				
			9+05																	1																												
	Ramp 12		5+00									1																																				
			4+00																1																												
	Ramp 13		7+00																	1																												
	Ramp 14		2+60									1																																				
TOTALS				1	1	2	1	1				4		1				2	3			3	3	3																							221	108			2.3
TOTALS: SQ. FT.				136.5	16.5	43.2	12.8	17.0				12.8		1.6				1.8	2.7			6.75	1.5	1.5																									
TYPE				G								D MOD.		E-10				E-08				E-06																									
TYPE TOTALS: SQ. FT.				103.2								12.8		1.6				4.5				3.7																									

235+00-325+00 QUANT. B