SUPERELEVATION TABLE

P.I. STAION 85+99.38 | Dc = 8° 00′ 00″

LEFT SIDE					CENTERLINE CONTROL		RIGHT SIDE					REMARKS
EDGE ELEVATION	TRANSITION RATE	ELEVATION CORRECTION	CROSS SLOPE	WIDTH	STATION	PROFILE GRADE	WIDTH	CROSS SLOPE	ELEVATION CORRECTION	TRANSITION RATE	EDGE ELEVATION	
					82+76.14	610.13	16.00	0.0160	0.26		610.39	T.S./N.C.
					83+00.00	610.39	16.00	0.0248	0.40		610.79	
					83+50.00	611.04	16.00	0.0431	0.69		611.73	
					83+96.14	611.78	16.00	0.0600	0.96		612.74	S.C./F.S.
					84+00.00	611.85	16.00	0.0600	0.96		612.81	
					84+50.00	612.80	16.00	0.0600	0.96		613.76	
					85+00.00	613.91	16.00	0.0600	0.96		614.87	
					85+50.00	615.17	16.00	0.0600	0.96		616.13	
					86+00.00	616.50	16.00	0.0600	0.96		617.46	
					86+50.00	617.84	16.00	0.0600	0.96		618.80	
					87+00.00	619.17	16.00	0.0600	0.96		620.13	
					87+50.00	620.51	16.00	0.0600	0.96		621.47	
					87+92.21	621.64	16.00	0.0600	0.96		622.60	C.S./F.S.
					88+00.00	621.84	16.00	0.0576	0.92		622.77	
					88+50.00	623.18	16.00	0.0426	0.68		623.86	
					89+00.00	624.34	16.00	0.0275	0.44		624.78	
					89+22.21	624.74	16.00	0.0208	0.33		625.07	S.T./N.C.

SUPERELEVATION TABLE

LEFT SIDE					CENTERLINE CONTROL		RIGHT SIDE					REMARKS
EDGE ELEVATION	TRANSITION RATE	ELEVATION CORRECTION	CROSS SLOPE	WIDTH	STATION	PROFILE GRADE	WIDTH	CROSS SLOPE	ELEVATION CORRECTION	TRANSITION RATE	EDGE ELEVATION	

CALCULATED DES | CHECKED PSB

SUPERELEVATION TABLE
LOST NATION ROAD, RAMP D

LAK-2-3.32

772
1679

g:\project\lak\13486\roadway\sheets\13486GE_LND.dgn 7/11/2008 9:11:03 AM dshaner