SHEET NUMBER											PARTICIPATION		ITEM	ITEM EXT.	GRAND TOTAL	UNIT	DESCRIPTION	SEE SHEET NO.
4	5	8		10	11	12	13	14	15		PROJECT	LOCAL						
																	ROADWAY	
											LUMP		201	11000	LUMP		CLEARING AND GRUBBING	
						LUMP					LUMP		202	11000	LUMP		STRUCTURE REMOVED	
				88							88		202	32000	88	LIN. FT.	CURB REMOVED	
						10					10		202	35100	10	LIN. FT.	PIPE REMOVED, 24" AND UNDER	
				1							1		202	58100	1	EACH	CATCH BASIN REMOVED	
																	EROSION CONTROL	
200											200		877	30100	200	LIN. FT.	TEMPORARY PERIMETER FILTER FABRIC FENCE	
150											150		877	30300	150	LIN. FT.	TEMPORARY INLET PROTECTION FILTER FABRIC FENCE	
240											240		877	40000	240	LIN. FT.	TEMPORARY SLOPE DRAINS	
																	DRAINAGE	
						0.43	0.43				0.86		602	20000	0.86	CU. YD.	CONCRETE MASONRY	
				73							73		603	05900	73	LIN. FT.	15" CONDUIT, TYPE B, 706.02	
					17						17		603	06100	17	LIN. FT.	15" CONDUIT, TYPE C, 706.02	
				85	175						260		603	10400	260	LIN. FT.	24" CONDUIT, TYPE B, 706.02	
						112					112		603	10600	112	LIN. FT.	24" CONDUIT, TYPE C, 706.02	
									154		154		603	13600	154	LIN. FT.	30" CONDUIT, TYPE C, 706.02	
						198		47			245		603	13600	245	LIN. FT.	30" CONDUIT, TYPE C, 706.02, D-1750	
								53	11		64		603	14200	64	LIN. FT.	30" CONDUIT, TYPE F, 707.33	
							200	313			513		603	16600	513	LIN. FT.	36" CONDUIT, TYPE C, 706.02	
				1							1		604	00400	1	EACH	CATCH BASIN No. 3	
				2	1						3		604	00800	3	EACH	CATCH BASIN No. 3A	
				1	1	1		2	2		7		604	31500	7	EACH	MANHOLE No. 3	
				88	20						108		605	11110	108	LIN. FT.	6" SHALLOW PIPE UNDERDRAIN WITH FABRIC WRAP	
																	PAVEMENT	
				69	15						84		830	26000	84	LIN. FT.	CURB, TYPE 6	
																	TRAFFIC CONTROL	
																	EDGELINE, TYPE 2	
				0.09							0.09		642	00302	0.09	MILE	CENTERLINE, TYPE 2	
																	MAINTENANCE OF TRAFFIC	
	25										25		614	13000	25	CU. YD.	BITUMINOUS CONCRETE FOR MAINTAINING TRAFFIC	
		0.17									0.17		614	21200	0.17	MILE	TEMPORARY CENTERLINE, CLASS I, 740.06, TYPE I	
		0.22									0.22		614	22200	0.22	MILE	TEMPORARY EDGELINE, CLASS I, 740.06, TYPE I	
		50									50		615	25000	50	SQ. YD.	TEMPORARY PAVEMENT, CLASS B	
											LUMP		614	11000	LUMP		MAINTAINING TRAFFIC	
											LUMP		623	10000	LUMP		CONSTRUCTION LAYOUT STAKES	
											LUMP		624	10000	LUMP		MOBILIZATION	

CALCULATED BF CHECKED CRP

GENERAL SUMMARY

LAK-20-17.60

...\D1221000204\civil\misc\qa01.dgn 10/29/01 08:02:18 AM