GENERAL SUMMARY

CALC. BY V.L.W. DATE 1/4/96	LAK – 283 – 7.97	OHIO	10 / 104
CHKD. BY R.S.W. DATE 1/12/96		FHWA REGION 5	

ITEM	SHEET NUMBER 7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	80	ITEM	ITEM EXT.	QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	AS PER PLAN DESIGNATION OR SPECIAL
																													ROADWAY	
201																									201	11000	LUMP		CLEARING AND GRUBBING	
202																					LUMP				202	11000	LUMP		STRUCTURE REMOVED	
202							59.8			99.7	212.5	72.9	69.9			59		15.3	94.7					1127.1	202	23000	1812	SQ.YD.	PAVEMENT REMOVED	
202	1500		85	238	183		130	957	4192	3520	2996	550	1608	860	230	1305	80	80	173	80		360	170		202	30000	19297	SQ.FT.	WALK REMOVED	
202							39		24	252	670	310	325			43		15	89						202	32000	1767	LIN.FT.	CURB REMOVED	
202																							38		202	35100	38	LIN.FT.	PIPE REMOVED, 24" AND UNDER	
202									60	58						53							260		202	38000	431	LIN.FT.	GUARDRAIL REMOVED	
202				1	1		1			1	4	1	1										3		202	58300	13	EACH	CATCH BASIN OR INLET REMOVED	
202			LUMP																						202	98000	LUMP		REMOVAL MISC.: SIGN	
203		100	61.4	178.3	183.9	181.4	217.6	208.9	425.6	271.2	92.4	77.1	139.0	197.2	219.8	229.3	225.3	180.6	239.7	221.6	183.2	301.0	179.1	468.9	203	12000	4783	CU.YD.	EXCAVATION NOT INCLUDING EMBANKMENT CONSTRUCTION	
203			156.9	458.0	472.2	466.6	555.2	732.7	1094.4	634.0		107	229.0	507.4	565.0	589.9	579.1	464.6	616.4	569.7	471.3	774.1	476.1		203	50000	10520	SQ.YD.	SUBGRADE COMPACTION	
203	80																								203	60001	80	STATION	LINEAR GRADING, AS PER PLAN	7
608	1500		71	245	177		65	1118	4512	3333	3063	550	1685	845	230	1305	70	75	103	70		266	1596		608	10000	20879	SQ.FT.	4" CONCRETE WALK	
608									2				3									1			608	51000	6	EACH	CURB RAMP, TYPE 2	
608							60												70			50			608	54000	180	SQ.FT.	CURB RAMP, TYPE 2	
																													EROSION CONTROL	
207	1400																								207	10000	1400	SQ.YD.	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	
207	300																								207	30000	300	LIN.FT.	FILTER FABRIC FENCE	
207	520																								207	70000	520	EACH	STRAW OR HAY BALES	
659	0.68																								659	20000	0.68	TON	COMMERCIAL FERTILIZER	
659	3.20																								659	30000	3.20	TON	AGRICULTURAL LIMING	
659	11																								659	35000	11	M-GAL.	WATER	
660	7000																								660	30000	7000	SQ.YD.	SODDING UNSTAKED	
																													SANITARY	
603		100																							603	00901	100	LIN.FT.	6" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN, 706.08	8
603	200																								603	00901	200	LIN.FT.	6" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN, 706.08 w/JOINTS AS PER 706.12	8
603		100																							603	01101	100	LIN.FT.	6" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, 706.08	8
603	200																								603	01101	200	LIN.FT.	6" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, 706.08 w/JOINTS AS PER 706.12	8
603	100																								603	01801	100	LIN.FT.	8" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN, 706.08 W/JOINTS AS PER 706.12	8
603	100																								603	02001	100	LIN.FT.	8" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, 706.08 W/JOINTS AS PER 706.12	8
604			1	1	1	1	1	2	1	1				2	1				1	1	2	1			604	34501	17	EACH	MANHOLE ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN	8
604	3																								604	37000	3	EACH	INSPECTION WELL	

COPYRIGHT – DATE: 11-28-96 (7:05, CT CONSULTANTS, INC. N:\CT\96467\CAD\QXSUM.DWG PLT=20