SODDING SUB–SUMMARY

SODDING SUB–SUMMARY

STREET	SHEET	STATION TO STATION	LENGTH (FEET)	AVE. WIDTH (FEET)	660 SODDING SQ. YDS.
S.R.306	88	STA. 25+00.00 TO STA. 26+00.00	100	29.82	331.35
S.R.306	89	STA. 26+00.00 TO STA. 29+75.00	375	20.27	844.41
S.R.306	90	STA. 29+75.00 TO STA. 34+00.00	425	16.97	801.31
S.R.306	91	STA. 34+00.00 TO STA. 38+25.00	425	19.42	916.96
S.R.306	92	STA. 38+25.00 TO STA. 42+25.00	400	17.53	778.99
S.R.306	93	STA. 42+25.00 TO STA. 46+50.00	425	22.44	1059.82
S.R.306	94	STA. 46+50.00 TO STA. 50+50.00	400	19.62	871.86
S.R.306	95	STA. 50+50.00 TO STA. 54+25.00	375	17.22	717.58
S.R.306	96	STA. 54+25.00 TO STA. 58+25.00	400	35.04.	1557.42
S.R.306	97	STA. 58+25.00 TO STA. 62+25.00	400	19.23	854.86
S.R.306	98	STA. 62+25.00 TO STA. 65+75.00	350	23.98	932.52
S.R.306	99	STA. 65+75.00 TO STA 69+25.00	350	19.63	763.50
S.R.306	100	STA. 69+25.00 TO STA. 73+00.00	375	21.38	890.79
S.R.306	101	STA. 73+00.00 TO STA. 77+00.00	400	20.26	900.73
S.R.306	102	STA. 77+00.00 TO STA. 81+00.00	400	24.78	1101.16
S.R.306	103	STA. 81+00.00 TO STA. 85+00.00	400	20.03	890.12
S.R.306	104	STA. 85+00.00 TO STA. 89+00.00	400	21.09	937.22
S.R.306	105	STA. 89+00.00 TO STA. 93+00.00	400	16.57	736.42
S.R.306	106	STA. 93+00.00 TO STA. 97+00.00	400	21.57	958.92
S.R.306	107	STA. 97+00.00 TO STA. 101+00.00	400	16.85	748.89
S.R.306	108	STA. 101+00.00 TO STA. 105+00.00	400	19.57	869.78
S.R.306	109	STA. 105+00.00 TO STA. 109+00.00	400	18.68	830.22
S.R.306	110	STA. 109+00.00 TO STA. 112+50.00	350	21.46	834.47
S.R.306	111	STA. 112+50.00 TO STA. 116+75.00	425	15.95	753.24
S.R.306	112	STA. 116+75.00 TO STA. 121+00.00	425	21.48	1014.55
S.R.306	113	STA. 121+00.00 TO STA. 125+25.00	425	16.48	778.34
S.R.306	114	STA. 125+25.00 TO STA, 129+00.00	375	23.96	998.32
S.R.306	115	STA. 129+00.00 TO STA. 133+25.00	425	12.14	573.41
S.R.306	116	STA. 133+25.00 TO STA 137+25.00	400	17.68	785.82
S.R.306	117	STA. 137+25.00 TO STA. 141+00.00	375	18.49	770.38
S.R.306	118	STA. 141+00.00 TO STA. 145+00.00	400	19.87	886.92
S.R.306	119	STA. 145+00.00 TO STA. 149+00.00	400	16.11	715.92
S.R.306	120	STA. 149+00.00 TO STA. 153+00.00	400	9.11	404.67
S.R.306	121	STA. 153+00.00 TO STA. 153+90.00	90	12.18	121.83
ADKINS RD.	122	STA. 8+50.00 TO STA 9+50.00	100	25.12	279.20
BROWNELL DR.	123	STA. 8+23.00 TO STA. 9+50.00	127	12.59	177.70
ERIE DR.	124	STA. 7+73.00 TO STA. 9+50.00	177	21.17	416.44
ENFIELD DR.	125	STA. 8+50.00 TO STA. 9+50.00	100	20.95	232.79
CULVER BLVD.	126	STA. 7+79.00 TO STA. 9+50.00	171	29.57	561.74
WELLAND DR.	127	STA. 7+80.00 TO STA. 9+50.00	170	23.53	444.51
ANDOVER DR.	128	STA. 8+59.00 TO STA. 9+50.00	91	25.76	260.50
FARNHAM DR.	129	STA. 7+34.00 TO STA. 9+50.00	216	23.39	561.38
OHIO ST.	130	STA. 10+50.00 TO STA. 11+50.00	100	25.09	278.86
		SUBTOTAL			31,145.82

SODDING SUB–SUMMARY

STREET	SHEET	STATION TO STATION	LENGTH (FEET)	AVE. WIDTH (FEET)	660 SODDING SQ. YDS.
HODGSON RD.	131	STA. 8+08.00 TO STA. 9+50.00	142	34.68	547.21
HAWK AVE.	132	STA. 10+50.00 TO STA. 12+16.00	210	27.31	637.33
TEXAS AVE.	133	STA. 10+50.00 TO STA. 12+00.00	150	29.41	490.19
BELLFLOWER RD (W)	134	STA. 8+50.00 TO STA. 9+50.00	100	23.80	264.42
BELLFLOWER RD. (E)	135	STA. 11+50.00 TO STA. 12+50.00	100	20.84	231.59
OLD FARM LANE	136	STA. 8+64.00 TO STA. 9+50.00	86	30.18	288.37
BUTTERNUT LN.	137	STA. 8+50.00 TO STA. 9+50.00	100	30.50	338.92
JEREMY AVE.	138	STA. 10+50.00 TO STA. 11+81.00	131	33.49	487.53
PORT ROYAL CT.	139	STA. 8+79.00 TO STA. 9+50.00	71	33.34	262.98
FAYE LANE	140	STA. 10+50.00 TO STA 11+50.00	100	29.06	322.93
SHENNANDOAH DR.	141	STA. 8+54.00 TO STA. 9+50.00	96	41.48	442.44
FORD DR.	142	STA. 10+50.00 TO STA. 11+50.00	100	29.18	324.18
COLE DR.	143	STA. 10+50.00 TO STA. 12+98.00	248	23.15	637.91
CLEARMONT DR.	144	STA. 7+66.50 TO STA. 9+50.00	183.5	25.76	525.31
LAKESHORE BLVD.	145	STA. 6+25.00 TO STA. 10+00.00	375	3.10	129.12
LAKESHORE BLVD.	146	STA. 10+00.00 TO STA. 14+25.00	425	5.70	268.99
LAKESHORE BLVD.	147	STA. 14+25.00 TO STA. 15+35.00	110	9.16	111.95
		SUBTOTAL			6311.37
		SHEET TOTAL			37,458

ITEM 653 – TOPSOIL FURNISHED AND PLACED (2" THICKNESS)

37,458 SQ. YD. x (2"/12/3) = 2081 CU.YDS.

ITEM 659 – COMMERCIAL FERTILIZER

37,458 SQ. YD. x 9 = 337,122 SQ. FT.
337,122 SQ. YD. x 20 LBS/1000 SQ. FT. ÷ 2000 LBS/TON = 3.4 TONS

ITEM 659 – AGRICULTURAL LIMING

37,458 SQ. YD. x 9 = 337,122 SQ. FT.
337,122 SQ. FT. x 100 LBS/1000 SQ. FT. ÷ 2000 LBS/TON = 16.9 TONS