EARTHWORK SUB-SUMMARY

FOR PLAN VIEWS SEE SHEETS 64 THRU 81
FOR CROSS SECTIONS SEE SHEETS 97 THRU 129

EARTHWORK			203 EXCAVATION NOT INCLUDING EMBANKMENT CONSTRUCTION	203 EMBANKMENT
STREET	SHEET	STATION TO STATION	CU. YDS.	CU. YDS.
S. R. 84	97	155+00 TO 156+00	12.0	---
S. R. 84	98	156+50 TO 157+50	10.0	---
S. R. 84	101	160+87.29 TO 162+00	413.0	---
S. R. 615	104	6+50 TO 7+50	29.0	5.0
S. R. 615	105	8+00 TO 9+50	112.0	6.0
S. R. 615	106	10+00 TO 10+50	156.0	1.0
S. R. 615	107	11+00 TO 12+50	999.0	---
S. R. 615	108	13+00 TO 14+50	942.0	---
S. R. 615	109	15+00 TO 16+50	991.0	---
S. R. 615	110	17+00 TO 18+00	848.0	---
S. R. 615	111	18+50 TO 19+50	841.0	---
S. R. 615	112	20+00 TO 21+00	647.0	7.0
S. R. 615	113	21+50 TO 22+50	792.0	7.0
S. R. 615	114	23+00 TO 24+50	993.0	7.0
S. R. 615	115	25+00 TO 26+00	752.0	---
S. R. 615	116	26+50 TO 27+50	510.0	---
S. R. 615	117	28+00 TO 29+50	768.0	6.0
S. R. 615	118	30+00 TO 31+50	791.0	---
S. R. 615	119	32+00 TO 33+00	492.0	3.0
S. R. 615	120	33+50 TO 34+00	170.0	10.0

EARTHWORK			203 EXCAVATION NOT INCLUDING EMBANKMENT CONSTRUCTION	203 EMBANKMENT
STREET	SHEET	STATION TO STATION	CU. YDS.	CU. YDS.
SEATON	121	10+50 TO 11+50	90.0	15.0
HALLNORTH	122	10+50 TO 11+20	152.0	18.0
HALLNORTH	123	11+50 TO 12+00	18.0	14.0
GRENWAY	124	10+50 TO 11+20	144.0	32.0
GRENWAY	125	11+50 TO 12+50	11.0	23.0
FORESTVIEW	126	10+50 TO 11+40	209.0	23.0
FORESTVIEW	127	11+50 TO 12+50	32.0	1.0
ESTHER	128	10+50 TO 11+20 BK.	129.0	15.0
ESTHER	129	11+20 AHD. TO 12+00	12.0	10.0
EARTHWORK SUB-SUMMARY GRAND TOTAL			12065	203

QUANTITIES CARRIED TO GENERAL SUMMARY

90272 WED 03/27/96 09:38 AM MATT FILES: LAYER2.PLT
layer 2