ITEM	SHEET NUMBER 17	18	42	43	48	57	58	59	ITEM	ITEM EXT.	TOTAL	UNIT	DESCRIPTION	AS PER PLAN DESIGNATION OR SPECIAL
													EROSION CONTROL	
601					32				601	11000	32	SQ.YD.	RIPRAP USING 6" REINFORCED CONCRETE SLAB	
601					16				601	32000	16	CU.YD.	ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE A WITH FILTER	
601	382				29			382	601	32200	793	CU.YD.	ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE C WITH FILTER	
601	1000								601	34200	1000	CU.YD.	ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE C WITHOUT FILTER	
660					159				660	25000	159	SQ.YD.	SODDING, STAKED	
SPECIAL		1000			538				SPECIAL	667E12000	1538	SQ.YD.	SEEDING AND EROSION CONTROL WITH TURF REINFORCING MAT, TYPE 2	17
870	3								870	00100	3	EACH	SOIL ANALYSIS TEST	
870			2564	3355					870	00200	5919	CU.YD.	PLACING TOPSOIL	
870			46,160	60,390					870	10000	106,550	SQ.YD.	SEEDING AND MULCHING	
870	5330								870	14000	5330	SQ.YD.	REPAIR SEEDING AND MULCHING	
870	5330								870	15000	5330	SQ.YD.	INTER-SEEDING	
870	4.49		6.23	8.15					870	20000	18.87	TON	COMMERCIAL FERTILIZER	
870			19.11	25.00					870	30000	44.11	TON	AGRICULTURAL LIME	
870	623								870	35000	623	M.GAL.	WATER	
870	223								870	40000	223	M.SQ.FT.	MOWING	
877	21,310								877	10000	21,310	SQ.YD.	TEMPORARY SEEDING AND MULCHING	
877	4025					1600	2300	4145	877	30100	12,070	LIN.FT.	TEMPORARY PERIMETER FILTER FABRIC FENCE	
877	600					120	180	900	877	30200	1800	LIN.FT.	TEMPORARY DITCH CHECK FILTER FABRIC FENCE	
877	1210					1020	1200	200	877	30300	3630	LIN.FT.	TEMPORARY INLET PROTECTION FILTER FABRIC FENCE	
877	90					360		520	877	40000	970	LIN.FT.	TEMPORARY SLOPE DRAINS	
877	1000							1910	877	50000	2910	CU.YD.	TEMPORARY SEDIMENT BASINS AND DAMS	
877	175					720		1040	877	55000	1935	CU.YD.	TEMPORARY DIKES	
877	2065								877	55500	2065	SQ.YD.	TEMPORARY DITCH PROTECTION	
877	1000								877	60000	1000	CU.YD.	SEDIMENT REMOVAL	

CALCULATED J.C.C.
CHECKED J.M.P.

GENERAL SUMMARY

LAK-IR90/SR615-9.26/1.51

H:\CT\97125\SDSK\97125GS1.DWG PLT:1=20