DRAINAGE

REF. NO.	STATION FROM	STATION TO	SIDE	603 12" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN (LIN. FT.)	603 12" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, TYPE 1 (LIN. FT.)	603 15" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN (LIN. FT.)	603 18" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, (LIN. FT.)		604 MANHOLE NO. 3, AS PER PLAN (EACH)	604 CATCH BASIN NO. 3A, AS PER PLAN (EACH)
D-1	38+00	40+75	LT.			275			1	
D-2	40+75	–	LT. & RT.	55	6					2
D-3	40+75	41+29.29	LT.				46		1	
D-4	41+21.29	42+00	LT.				79			
TOTALS CARRIED TO THE DRAINAGE SUB-SUMMARY				55	6	275	125		2	2

ROADWAY

REF. NO.	STATION FROM	STATION TO	SIDE	202 STRUCTURE REMOVED, AS PER PLAN (LIN. FT.)	202 FENCE REMOVED (LIN. FT.)
R-1	39+03	41+15	LT.		212
R-2	41+15	41+15	LT. & RT.	50	
R-3	41+15	42+00	LT.		85
TOTALS CARRIED TO THE ROADWAY SUB-SUMMARY				50	297

CALCULATED J.J.C. | CHECKED J.M.P.

ESTIMATED QUANTITIES – S.R. 615 STA. 38+00 TO STA. 42+00

LAK-IR90/SR615-9.26/1.51

COPYRIGHT – DATE: 07-09-01 13:40 , CT CONSULTANTS, INC. H:\CT\97125\SDSK\qsht710.dwg