DRAINAGE

REF. NO.	STATION FROM	STATION TO	SIDE	603 12" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN (LIN. FT.)	603 12" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN (LIN. FT.)	603 24" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN (LIN. FT.)		604 MANHOLE NO. 3, AS PER PLAN (EACH)	604 CATCH BASIN NO. 3A, AS PER PLAN (EACH)	604 CATCH BASIN NO. 2-2B, AS PER PLAN (EACH)	604 CATCH BASIN NO. 2-4, AS PER PLAN (EACH)
D-1	18+00	18+85	RT.		85			1			
D-2	18+75	18+85	LT. & RT.	28	12				2		
D-3	18+69	19+85.6	LT.		120				1		1
D-4	19+85.6	20+34	LT.	28	20				1	1	
D-5	18+85	20+50	RT.			165		1			
D-6	20+50	–	LT. & RT.	32	15				1	1	
D-7	20+50	21+70	RT.		120			1			
D-8	21+70	–	LT. & RT.	32					1		
D-9	21+70	22+00	RT.		30						
TOTALS CARRIED TO THE DRAINAGE SUB-SUMMARY				120	402	165		3	6	2	1

ROADWAY

REF. NO.	STATION FROM	STATION TO	SIDE	202 GUARDRAIL REMOVED (LIN. FT.)
R-1	18+80	20+30	LT.	150
TOTALS CARRIED TO THE ROADWAY SUB-SUMMARY				150

CALCULATED J.C.C. CHECKED J.M.P.

ESTIMATED QUANTITIES – S.R. 615 STA. 18+00 TO STA. 22+00

LAK-IR90/SR615-9.26/1.51

66
393

COPYRIGHT – DATE: 07-09-01 09:00 , CT CONSULTANTS, INC. H:\CT\97125\SDSK\qsht705.dwg