INTERCONNECT SUB–SUMMARY

INTERCONNECT SUB–SUMMARY				625			632	
FROM	TO	LOCATION		CONDUIT 76mm, 713.04	TRENCH	PULL BOX 713.081 279mm X 457mm AS PER PLAN	INTERCONNECT CABLE 6 PAIR, No. 19 AWG SOLID, REA (PE–39) AS PER PLAN	
				M.	M.	EACH	METER	
CTRL	PB1	STA. 3+513.7, 11.5m LT.	STA. 3+515.5, 11.2m LT.				6.72	
PB1	SPB1	STA. 3+515.5, 11.2m LT.	STA. 3+501.8, 10.9m LT.				15.23	
SPB1	SPB2	STA. 3+501.8, 10.9m LT.	STA. 3+450.0, 10.7m LT.	51.77	51.77	1	53.29	
SPB2	SPB3	STA. 3+450.0, 10.7m LT.	STA. 3+395.0, 10.7m LT.	55.00	55.00	1	56.52	
SPB3	PB4	STA. 3+395.0, 10.7m LT.	STA. 3+370.1, 10.7m LT.	24.90	24.90		26.32	
PB4	PB3	STA. 3+370.1, 10.7m LT.	STA. 3+344.9, 10.5m LT.				26.78	
PB3	PB2	STA. 3+344.9, 10.5m LT.	STA. 3+334.7, 10.0m LT.				11.66	
PB2	CTRL	STA. 3+334.7, 10.0m LT.	STA. 3+335.7, 11.7m LT.				10.97	
PB2	PB1	STA. 3+334.7, 10.0m LT.	STA. 3+316.4, 12.8m LT.				20.32	
PB1	SPB5	STA. 3+316.4, 12.8m LT.	STA. 3+305.3, 10.2m LT.				13.17	
SPB5	SPB6	STA. 3+305.3, 10.2m LT.	STA. 3+250.0, 10.7m LT.	55.27	55.27	1	56.69	
SPB6	SPB7	STA. 3+250.0, 10.7m LT.	STA. 3+196.0, 10.7m LT.	54.00	54.00	1	55.52	
SPB7	SPB8	STA. 3+196.0, 10.7m LT.	STA. 3+140.0, 10.7m LT.	56.00	56.00	1	57.52	
SPB8	SPB9	STA. 3+140.0, 10.7m LT.	STA. 3+085.0, 10.7m LT.	55.00	55.00	1	56.52	
SPB9	SPB10	STA. 3+085.0, 10.7m LT.	STA. 3+030.0, 10.7m LT.	55.00	55.00	1	56.52	
SPB10	SPB11	STA. 3+030.0, 10.7m LT.	STA. 2+975.0, 10.7m LT.	55.00	55.00	1	56.52	
SPB11	SPB12	STA. 2+975.0, 10.7m LT.	STA. 2+920.0, 10.7m LT.	55.00	55.00	1	56.52	
SPB12	SPB13	STA. 2+920.0, 10.7m LT.	STA. 2+865.0, 11.5m LT.	55.01	55.01	1	56.53	
SPB13	SPB14	STA. 2+865.0, 11.5m LT.	STA. 2+829.8, 12.4m LT.	35.19	35.19	1	36.71	
SPB14	CTRL	STA. 2+829.8, 12.4m LT.	STA. 2+815.9, 18.2m LT.				18.75	
			TOTALS	607.14	607.14	11	748.76	

ALL QUANTITIES HAVE BEEN CARRIED TO THE TRAFFIC CONTROL GENERAL SUMMARY.

metric units

CALC. BY: A.E.P.
CHECKED BY: I.M.H.

INTERCONNECT SUB-SUMMARY

LAK-640-2.865 (1.78)

H:\1998\982608\DWG\MOT_TRAF\982608T1.DWG