metric units

CALCULATED J.M.Z. CHECKED W.D.B.

DRAINAGE SUB-SUMMARY

SHEET	STREET NAME	603 300 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	603 300 mm CONDUIT, TYPE C METER	603 375 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	603 450 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	603 600 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	603 675 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	603 750 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	603 900 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	603 1050 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	603 1200 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	603 1350 mm CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN METER	604 MANHOLE, ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN EACH	604 MANHOLE, RECONSTRUCTED TO GRADE, AS PER PLAN EACH	604 MANHOLE, NO.3 AS PER PLAN EACH	604 MANHOLE, NO.3 W/ 1500mm BASE, AS PER PLAN EACH	604 MANHOLE, NO.3 W/ 1950mm BASE, AS PER PLAN EACH	604 MANHOLE, NO.3 W/ 2100mm BASE, AS PER PLAN EACH	604 CATCH BASIN, NO. 2-2B AS PER PLAN EACH	604 CATCH BASIN, NO. 3 AS PER PLAN EACH	604 CATCH BASIN, NO. 3A AS PER PLAN EACH
46	S.R. 640	2.0			30.0										1							
48	S.R. 640	22.0			100.5										3						2	
50	S.R. 640	19.8	8.0		33.5								2		1					2		3
52	S.R. 640	44.5	4.0										2							4		1
54	S.R. 640	35.5	23.0						5.0				1		1					3		3
56	S.R. 640	17.5																				2
58	S.R. 640	17.5								5.0			1				1					2
60	S.R. 640	52.0				2.5			18.0	42.0	2.5	2.5					2	1		1		5
62	S.R. 640	26.0			2.0				70.5				1			1						2
64	S.R. 640	28.5	2.0										3									2
80	S.R. 91 (SOUTH)	*21.0																				*1
83	S.R. 91 (NORTH)	*14.5	*3.0																			*1
90	E. 354th ST.	7.5	2.0				5.0								1							2
92	E. 355th ST.	7.5	3.0					5.0							1							2
94	E. 357th ST. (NORTH)	11.0																				1
98	E. 359th ST. (SOUTH)	7.5	2.5				5.0								1							2
100	E. 359th ST. (NORTH)	47.5		2.5											1						2	
102	E. 360th ST.	15.5												1								2
106	E. 362nd ST.	6.5	12.0										1									2
108	E. 363rd ST.	30.0																		1		2
110	E. 364th ST.	49.0																		1		2
	* 100% LOCAL PARTICIPATION TOTAL	35.5*	3.0*																			2*
	SUB-TOTALS														10	1	3	1				
	TOTALS	482.8	59.5	2.5	166.0	2.5	10.0	5.0	93.5	47.0	2.5	2.5	11	1	15					11	5	37

DRAINAGE SUB-SUMMARY TOTALS CARRIED TO GENERAL SUMMARY

LAK-640-2.865 (1.78)

37
189

H:\1998\98208\DWG\DRAINSS.DWG PLOT METRIC 1:1