PLOTTED BY: jgrmovse
PLOTTED FROM: P:\PROJECTS\Pid19423\dgn\D19423GSA.DGN
PLOT SUBMITTED: 25 FEB 1999 14:14

RESURFACING QUANTITIES

LOCATION FROM	LOCATION TO	SIDE	LENGTH	(AVG.) END WIDTHS	SURFACE AREA	446 SURFACE COURSE, TYPE IH, AS PER PLAN
				LIN FT	SQ YDS	CU YDS
IR 271	NB					
00+00.20	53+50.		5349.80	58.0	34476.5	1436.5
53+50.	59+00.		550.00	70.8	4326.7	180.3
59+00.	60+00.		100.00	48.0	533.3	22.2
60+00.	60+50.		50.00	46.0	255.6	10.7
60+50.	65+30.		480.00	42.0	2240.0	93.3
65+30.	87+60.11		2230.11	38.0	9416.0	392.3
87+60.11	90+53.		292.89	40.3	1312.6	54.7
90+53.	92+40.11		187.11	82.9	1722.6	71.8
						0.0
						0.0
IR 90	EB					0.0
92+40.11	98+58.04		617.93	76.5	5252.4	218.9
98+58.04	104+34.04		576.00	64.0	4096.0	170.7
104+34.04	110+30.		595.96	58.0	3840.6	160.0
110+30.	111+30.		100.00	64.0	711.1	29.6
111+30.	116+72.53		542.53	70.0	4219.7	175.8
116+72.53	123+31.85		659.32	79.6	5833.8	243.1
123+31.85	124+31.85		100.00	60.0	666.7	27.8
124+31.85	133+71.6		939.75	58.0	6056.2	252.3
133+71.6	138+50.		478.40	88.2	4685.9	195.2
138+50.	150+50.		1200.00	70.5	9400.0	391.7
150+50.	154+80.		430.00	58.0	2771.1	115.5
154+80.	160+00.		520.00	99.1	5723.5	238.5
160+00.	164+32.		432.00	86.5	4150.3	172.9
164+32.	178+00.		1368.00	82.0	12464.0	519.3
178+00.	185+20.		720.00	76.0	6080.0	253.3
185+20.	188+00.		280.00	70.0	2177.8	90.7
188+00.	191+00.		300.00	70.0	2333.3	97.2
191+00.	195+50.		450.00	75.0	3750.0	156.3
195+50.	205+20.		970.00	70.0	7544.4	314.4
205+20.	212+40.		720.00	64.0	5120.0	213.3
212+40.	214+83.78		243.78	58.0	1571.0	65.5
222+01.66	228+27.		625.34	58.0	4030.0	167.9
228+27.	232+47.		420.00	54.5	2543.3	106.0
232+47.	232+74.15		27.15	51.0	153.9	6.4
235+08.53	235+27.76		19.23	51.0	109.0	4.5
235+27.76	265+54.		3026.24	58.0	19502.4	812.6
265+54.	269+74.		420.00	54.5	2543.3	106.0
269+74.	270+03.		29.00	51.0	164.3	6.8
271+52.	273+11.		159.00	51.0	901.0	37.5
276+03.	276+21.		18.00	51.0	102.0	4.3
276+21.	289+58.		1337.00	58.0	86.6.2	359.0
289+58.	293+78.		420.00	54.5	2543.3	106.0
293+78.	294+01.		23.00	51.0	130.3	5.4
296+67.	296+84.		17.00	51.0	96.3	4.0
296+84.	299+20.		236.00	58.0	1520.9	63.4
299+20.	307+00.		780.00	58.0	5026.7	209.4
307+00.	322+71.		1571.00	58.0	10124.2	421.8
SUB-TOTAL COLUMN 1					210838.2	8784.8

RESURFACING QUANTITIES

LOCATION FROM	LOCATION TO	SIDE	LENGTH	END WIDTHS	SURFACE AREA	446 SURFACE COURSE, TYPE IH, AS PER PLAN
				LIN FT	SQ YDS	CU YDS
IR 271	SB					
0+00.20	46+98.		4697.80	58.0	30274.7	1121.4
46+98.	58+97.97		1199.97	64.0	2954.7	123.1
58+97.97	63+87.		489.03	80.0	4345.4	181.1
63+87.	67+48.		361.00	41.0	1644.6	68.5
67+48.	85+83.78		1835.78	38.0	7751.1	323.0
85+83.78	90+63.78		480.00	42.4	2262.2	94.3
IR 90	WB					
90+63.78	98+16.34		752.56	71.8	5987.8	249.5
98+16.34	102+63.97		447.63	58.0	2884.7	120.2
102+63.97	117+50.86		1486.89	75.0	12385.4	516.1
117+50.86	141+17.		2366.14	58.0	1722.6	71.8
141+17.	142+17.		100.00	60.0	666.7	27.8
142+17.	146+70.		453.00	77.8	3917.8	163.2
146+70.	147+70.		100.00	64.0	711.1	29.6
147+70.	154+97.		727.00	58.0	4685.1	195.2
154+97.	165+00.		1003.00	84.2	9380.3	390.8
165+00.	190+00.		2500.00	70.0	6726.9	280.3
190+00.	193+00.		300.00	64.0	2133.3	88.9
193+00.	214+83.73		2183.73	58.0	14072.9	586.4
222+01.66	235+33.		1331.34	58.0	8579.7	357.5
235+33.	235+66.		33.00	51.0	187.0	7.8
237+58.	237+73.		15.00	51.0	85.0	3.5
237+73.	241+53.		380.00	54.5	2301.1	95.9
241+53.	271+04.		2951.00	58.0	5723.5	238.5
271+04.	271+33.		29.00	51.0	4150.3	172.9
272+68.	272+89.		21.00	51.0	119.0	5.0
272+89.	273+93.		104.00	51.0	589.3	24.6
273+93.	274+22.		29.00	51.0	164.3	6.8
277+14.	277+35.		21.00	51.0	119.0	5.0
277+35.	281+38.		403.00	54.5	2440.4	101.7
281+38.	292+90.		1152.00	58.0	7424.0	309.3
292+90.	293+10.		20.00	51.0	113.3	4.7
295+75.	296+19		44.00	51.0	249.3	10.4
296+19	300+39.		420.00	54.5	2543.3	106.0
300+39.	322+71.		2232.00	58.0	14384.0	599.3
TOTAL - THIS TABLE					163679.8	6820.1
SUB-TOTAL COLUMN 1					210838.2	8784.8
GRAND TOTAL-THIS SHEET					374518.0	15604.9

DEDUCT AT BRIDGES (SEE SHEET No. 33) -15.7

=15589 C.Y.

ITEM 407-TACK COAT 374518 S.Y. x 0.10 GAL/S.Y. = 37452 GALLONS

CALCULATED
CHECKED

RESURFACING QUANTITIES

LAK-090/271-01.88/00.00

12
33