FED. RD. DIVISION	STATE	PROJECT		29 / 81
2	OHIO			

LAKE COUNTY
ASHTABULA COUNTY
LAK-1-12.89
ATB-1-0.00

S.R. 528 INTERCHANGE

QUANTITIES

STATION	CODE NUMBER AND SIZE: N-12-72 72X60		D-1-72 72X11	D-4-96 96X18	M-2-24 24X24	M-5-24 24X24	M-25-20 20X15	M-37-24N 24X12	M-38-24S 24X12	IM-17-24 24X12	IM-24-20 20X15	IM-29-20 20X15	R-1-48 48X48	R-10-30 30X36	R-13-30 30X36	R-23-30 30X36	R-49-48 48X48	R-69-60 60X48	R-7-48 48X60	SUPPORTS: 8# BEAM	3# D.P.	1.12# D.P. BRC.: PCS.	TOT.	CONC.
	EA.		EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	FT.	FT.	EA.-FT.	FT.	CU.YD.
1040+20	1																			17.5	17.5			.32
2+80	1																			17.5	17.5			.32
1038+50																		1		17.5		1@1.66 1@4.16	5.82	.16
1043+50																	1			17.5		2@2.66	5.32	.16
2+00																	1			17.5		2@2.66	5.32	.16
7+00																		1		17.5		1@1.66 1@4.16	5.82	.16
15+00						1				1		1							13.0			—	—	—
20+00				2															11.5 11.5			2@7.66	15.32	—
22+00					1				1										11.5			—	—	—
24+80														1					11.5			—	—	—
RAMP I ~~8+85~~ 25+60			1		1		1												9.5 9.5		1@5.83 1@4.33 1@3.83	13.99	—
25+50				1		1					1			1					10.0 10.0		1@7.66 1@5.83 1@4.16	18.15	—
25+70				2		1						1			1				11.5 11.5		2@7.66 1@5.75	21.07	—
34+00				1		1					1			1					10.0 10.0		1@7.66 1@5.83 1@4.16	18.15	—
0+40										1									17.5		2@2.66	5.32	.16
34+60														1					11.5		—	—	—
RAMP K ~~31+20~~ ~~34+60~~			1		1		1												9.5 9.5		1@5.83 1@4.33 1@3.83	13.99	—
12+30													1						11.0		—	—	—
35+10				2		1						1							11.5 11.5		2@7.66 1@5.75	21.07	—
37+20					1				1										11.5		—	—	—
40+10				2															11.5 11.5		2@7.66	15.32	—
45+10						1				1		1							13.0		—	—	—
12+30													1						17.5		2@2.66	5.32	.16
~~3+20~~			✱																~~9.5~~ 9.5		~~1@5.83~~	~~5.83~~	—
~~8+85~~			✱																~~9.5~~ 9.5		~~1@5.83~~	~~5.83~~	—
RAMP I 4+50																	1		18.5		2@3.33	6.66	.16
RAMP K 7+00																	1		18.5		2@3.33	6.66	.16
TOTALS	2		~~2~~ ✱	10	4	6	2	1	1	2	2	4	2	2	2	1	2	2	2	212.0 175	23.0 28.0	—	183.30 ~~181.64~~	1.92 ~~1.60~~

DELINEATOR QUANTITIES

POST MTD.		BRACKET MTD.	
C-2	C-3	C-2	C-3
EA.	EA.	EA.	EA.
~~9~~ 87	2	—	—

S.R. 534 INTERCHANGE

QUANTITIES

STATION	CODE NUMBER AND SIZE: N-12-72 72X60		D-1-72 72X11	D-4-96 96X18	M-2-24 24X24	M-5-24 24X24	M-25-20 20X15	M-37-24N 24X12	M-38-24S 24X12	IM-17-24 24X12	IM-24-20 20X15	IM-29-20 20X15	R-1-48 48X48	R-10-30 30X36	R-13-30 30X36	R-23-30 30X36	R-49-48 48X48	R-69-60 60X48	R-7-48 48X60	SUPPORTS: 8# BEAM	3# D.P.	1.12# D.P. BRC.: PCS.	TOT.	CONC.
	EA.		EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	EA.	FT.	FT.	EA.-FT.	FT.	CU.YD.
150+00	1																			17.5	17.5			.32
161+50	1																			17.5	17.5			.32
144+00																		1		17.5		1@1.66 1@4.16	5.82	.16
149+50																	1			17.5		2@2.66	5.32	.16
162+70																	1			17.5		2@2.66	5.32	.16
167+60																		1		17.5		1@1.66 1@4.16	5.82	.16
998+00						1				1		1							13.0			—	—	—
1003+00				2															11.5 11.5			2@7.66	15.32	—
1005+00					1				1										11.5			—	—	—
RAMP A ~~7+90~~ 1007+60			1		1		1												9.5 9.5		1@5.83 1@4.33 1@3.83	13.99	—
1007+60															1				11.5			—	—	—
11+70														1					17.5		2@2.66	5.32	.16
1008+10				2		1						1							11.5 11.5		2@7.66 1@5.75	21.07	—
1008+10				1		1					1			1					10.0 10.0		1@7.66 1@5.83 1@4.16	18.15	—
1014+30				1		1					1			1					10.0 10.0		1@7.66 1@5.83 1@4.16	18.15	—
RAMP D ~~1014+75~~ 1015+30			1		1		1												9.5 9.5		1@5.83 1@4.33 1@3.83	13.99	—
10+70													1						17.5		2@2.66	5.32	.16
1014+90														1					11.5		—	—	—
1015+25				2		1						1							11.5 11.5		2@7.66 1@5.75	21.07	—
1017+80					1				1										11.5		—	—	—
1020+50				2															11.5 11.5		2@7.66	15.32	—
1025+50						1				1		1							13.0		—	—	—
8+70															1				11.0		—	—	—
~~7+90~~			✱																~~9.5~~ 9.5		~~1@5.83~~	~~5.83~~	—
~~13+30~~			✱																~~9.5~~ 9.5		~~1@5.83~~	~~5.83~~	—
RAMP D 4+50																	1		18.5		2@3.33	6.66	.16
RAMP A 4+50																	1		18.5		2@3.33	6.66	.16
TOTALS	2		~~2~~ ✱	10	4	6	2	1	1	2	2	4	2	2	2	1	2	2	2	212.0 175	23.0 28.0	—	183.30 ~~181.64~~	1.92 ~~1.60~~

DELINEATOR QUANTITIES

POST MTD.		BRACKET MTD.	
C-2	C-3	C-2	C-3
EA.	EA.	EA.	EA.
~~9~~ 87	2	—	—

REV. 2-11-60

S.R. 528 & S.R. 534 INTERCHANGE QUANTITIES