ITEM	SHEET NUMBER 18	46	47	48	49	50	ITEM	ITEM EXT.	TOTAL	UNIT	DESCRIPTION	AS PER PLAN DESIGNATION OR SPECIAL
											DRAINAGE	
602				8.27			602	20000	8.27	CU.YD.	CONCRETE MASONRY	
603	300						603	00901	300	LIN.FT.	6" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	18
603	700						603	01101	700	LIN.FT.	6" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603					340	455	603	01501	795	LIN.FT.	6" CONDUIT, TYPE F, AS PER PLAN	18
603	200						603	01801	200	LIN.FT.	8" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	18
603	200	8					603	02001	208	LIN.FT.	8" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603		12					603	03301	12	LIN.FT.	10" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603	100	1845					603	04401	1945	LIN.FT.	12" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	18
603	100	2059/252*					603	04601	2159	LIN.FT.	12" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603		102					603	04601	102	LIN.FT.	12" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, TYPE 1	18/282
603		20					603	04901	20	LIN.FT.	12" CONDUIT, TYPE D, AS PER PLAN	18
603		736					603	05901	736	LIN.FT.	15" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	18
603		938					603	06101	938	LIN.FT.	15" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603		24					603	06101	24	LIN.FT.	15" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, TYPE 1	18/282
603		38					603	07201	38	LIN.FT.	18" CONDUIT, TYPE A, 706.02 OR 24" CONDUIT, TYPE A, 707.09 (0.109), AS PER PLAN	18
603		128					603	07401	128	LIN.FT.	18" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	18
603		930					603	07601	930	LIN.FT.	18" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603		6					603	07601	6	LIN.FT.	18" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, TYPE 1	18/282
603		116					603	08201	116	LIN.FT.	18" CONDUIT, TYPE F, AS PER PLAN	18
603		238					603	09101	238	LIN.FT.	21" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603		74					603	10201	74	LIN.FT.	24" CONDUIT, TYPE A, AS PER PLAN	18
603		101					603	10201	101	LIN.FT.	24" CONDUIT, TYPE A, 706.02 OR 30" CONDUIT, TYPE A, 707.09 (0.109), AS PER PLAN	18
603		90					603	10401	90	LIN.FT.	24" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	18
603		477					603	10601	477	LIN.FT.	24" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603		85					603	11201	85	LIN.FT.	24" CONDUIT, TYPE F, AS PER PLAN	18
603		307					603	11701	307	LIN.FT.	27" CONDUIT, TYPE A, 706.02, AS PER PLAN	18
603		17					603	12101	17	LIN.FT.	27" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603			16				603	13201	16	LIN.FT.	30" CONDUIT, TYPE A, 706.02, AS PER PLAN	18
603			217				603	13201	217	LIN.FT.	30" CONDUIT, TYPE A, 706.02 OR 36" CONDUIT, TYPE A, 707.09 (0.109), AS PER PLAN	18
603		132					603	13201	132	LIN.FT.	30" CONDUIT, TYPE A, 706.02, 2250 D-LOAD, OR 30" CONDUIT TYPE A, 707.09 (0.109), AS PER PLAN	18
603			76				603	13401	76	LIN.FT.	30" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	18
603			800				603	13601	800	LIN.FT.	30" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603			450				603	13601	450	LIN.FT.	30" CONDUIT, TYPE C, 706.02, 1250 D-LOAD, AS PER PLAN	18
603			23				603	16201	23	LIN.FT.	36" CONDUIT, TYPE A, 706.02, AS PER PLAN	18
603			525				603	16401	525	LIN.FT.	36" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	18
603			75				603	16601	75	LIN.FT.	36" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	18
603			183				603	20701	183	LIN.FT.	48" CONDUIT, TYPE A, 706.02, 2000 D-LOAD, AS PER PLAN	18
603			16				603	22401	16	LIN.FT.	54" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	18
604			4				604	00401	4	EACH	CATCH BASIN, NO. 3, AS PER PLAN	18
604			66				604	00801	66	EACH	CATCH BASIN, NO. 3A, AS PER PLAN	18
604			7				604	01601	7	EACH	CATCH BASIN, NO. 5, AS PER PLAN	18
604	4		18				604	04501	22	EACH	CATCH BASIN, NO. 2-2B, AS PER PLAN	18
604			1				604	05301	1	EACH	CATCH BASIN, NO. 2-4, AS PER PLAN	18
604			1				604	09001	1	EACH	CATCH BASIN ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN	18
604	10		2				604	10101	12	EACH	INLET, SIDE DITCH, AS PER PLAN	18
604			49				604	31501	49	EACH	MANHOLE, NO. 3, AS PER PLAN	18
604			5				604	34501	5	EACH	MANHOLE ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN	18

* 100% LOCAL SHARE

CALCULATED J.C.C. | CHECKED J.M.P.

GENERAL SUMMARY

LAK-IR90/SR615-9.26/1.51

H:\CT\97125\SDSK\97125GS1.DWG PLT:1=20