RAISED PAVEMENT MARKERS (RPM)

FHWA REGION	STATE	PROJECT	
5	OHIO		

97
171

CALCULATIONS
MADE BY _____ DATE _____
CHECKED BY _____ DATE _____

LAKE COUNTY
LAK-2-0.00

ROADWAY	STATION	TO STATION	SIDE	INTERVAL	ONE WAY WHITE	ONE WAY YELLOW	TWO WAY W/R	TWO WAY Y/R	TWO WAY W/W	TWO WAY Y/Y
	CITY OF WILLOUGHBY									
RAMP E-4	0+45	4+00	L	40		9				
	4+00	6+37	L	20		12				
	6+37	12+00	L	40		14				
	12+00	12+65	L	40	2					
RAMP E-5	0+80	1+95	L	20	6					
	1+95	9+00	L	20				36		
	9+00	12+45	L	20,40*	18			9*		
LOST NATION	23+00	24+20	R	20	6		6			6
RD. OVER SR2	25+10	35+00	R	40	25		25			25
	35+00	37+40	R	20	12		12			12
	38+00	38+75	R	20	4		4			4
	23+00	24+20	L	20	6		6			6
	25+10	26+40	L	20,40*	14		4*			7
	26+40	34+90	L	40	21		21			21
	34+90	37+50	L	20	13		13			13
	38+00	38+75	L	20	4		4			4
	SUB-TOTAL	CITY OF WILLOUGHBY			131	35	95	45		98
	CITY OF EASTLAKE									
SR 91 OVER	238+50	239+20	R	20	3		3			3
SR 2	239+75	242+25	R	40	7		7			7
	242+25	244+45	R	20,40*	24		12*			12
	245+00	246+45	R	20,40*	8		4*			8
	238+50	239+20	L	20	3		3			3
	239+75	240+80	L	20,40	12		3			6
	240+80	244+45	L	40	9		9			9
	245+00	246+45	L	20,40*	16		8*			8
	SUB-TOTAL	CITY OF EASTLAKE			82		49			56
	CITY TOTALS:									
	CITY OF WICKLIFFE				179	111	472	100		
	CITY OF WILLOWICK				63	52	116	38		
	CITY OF EASTLAKE				265	67	500	66		56
	CITY OF WILLOUGHBY				221	148	387	141		98
SUB-TOTALS										

ITEM SPECIAL RAISED PAV'T MARKERS
862
269
954
995

COLOR KEY FOR ABOVE:
W/R = WHITE / RED
Y/R = YELLOW / RED
W/W = WHITE / WHITE
Y/Y = YELLOW / YELLOW

RAISED PAVEMENT MARKER SUB SUMMARY