FED. RD. DIVISION	STATE	PROJECT	
2	OHIO		

LAK-2-0.02

30
141

SHEET	LOCATION	REFERENCE	STATION	815 SIGNS D 11'X 7.5' EA.	815 SIGNS E-08 R-15-36 3'X 3' EA.	815 SIGNS E-08 R-40-30 2.5'X3.5' EA.	815 SIGNS E-08 W-45-36 3'X 3' EA.	815 SIGNS E-06 M-2-24 2'X 2' EA.	815 SIGNS E-06 M-40-24 2'X 1' EA.	815 SIGNS E-06 M-29-20 1'-8"X 1'-3" EA.	816 SUPPORTS 10B17 FT.	816 SUPPORTS 6# BEAM FT.	816 SUPPORTS 4# POST FT.	816 SUPPORTS 2# D.P. BRACING PCS. FT. EA.	816 SUPPORTS 2# D.P. BRACING TOT. FT.	CONC. GROUND MTD. SIGNS CU.YDS.	606 GUARD RAIL TYPE 4 LIN.FT.
	HEISLEY RD.		24+65			1							14.0			.1	
		134	35+70	1							21.5 22.5					2.2	
			36+35					1	1	1		16.0				.1	
	Ramp A		11+50		1							15.5				.1	
	Ramp B		4+70				1					15.5				.1	
	Ramp C		1+00		1							15.5				.1	
	TOTALS			1	2	1	1	1	1	1	44	62.5	14		2.7		
	TOTALS : SQ. FT.			82.5	18	8.75	9	4	2	2							
	TYPE			D	E-08			E-06									
	TYPE TOTALS : SQ. FT.			82.5	36			8									

B

485+00- 575+00 QUANT