SUB SUMMARY

FED. RD. DIVISION	STATE	PROJECT	
2	OHIO		

16
379

LAKE COUNTY
LAK-2-10.35

ITEM	SHEET NUMBER																						ITEM NO.	QUAN.	UNIT	DESCRIPTIONS
	148	149	166	167	168	169	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	269	270	271	272	273	274				
																										DRAINAGE
E-2			39		6		29		177	141	135					435		60					140	E-2	1162	C.Y.	Excavation For Structures
E-3			2		3965				1707	17,375	10346					4475	5145	50					546	E-3	43611	C.Y.	Channel Excavation
I-1																		110						I-1	110	L.F.	12" Pipe For Driveways Sec. M-6.4(a)
I-2															44									I-2	44	L.F.	8" Storm Sewer Under Pavement Sec. M-6.5(b) or M-6.8(b)
I-2					52																			I-2	52	L.F.	15" Storm Sewer Under Pavement Sec. M-6.5(b) or M-6.8(b)
I-2										60														I-2	60	L.F.	15" Class "B" Storm Sewer Under Pavement
I-2										62														I-2	62	L.F.	15" Class "B Storm Sewer Sec. M-6.5(b) or M-6.8(b)
I-2															10									I-2	10	L.F.	8" Outlets For Storm Sewer Sec. M-6.4(c)
I-4	1233	310	1092	1140	1240	933	1030	559	1205	1088	863	400	808	534	988	800	869							I-4	15,092	L.F.	6" Underdrain
I-4		10	20	10	10	10	10		20	20			10				10							I-4	130	L.F.	8" Pipe Outlets For Underdrain Sec. M-6.4(a)
I-5		1	4	1	3	1	3		2	4	1		1		2		2							I-5	25	Ea.	6" Pipe Special For Underdrain
I-5															1									I-5	1	Ea.	8" Pipe Special For Underdrain
I-8					1					1														I-8	2	Ea.	Standard No. 5 Catch Basin
I-9																		384	420	324	480	396	24	I-9	2028	L.F.	Stone Underdrain No. 2
I-10									98	14	89												46	I-10	247	C.Y.	Dumped Rock Channel Protection
L-10			566		227		884		13	5	14					9		17						L-10	1735	S.Y.	Sodding as Per Plan
L-10	196							216						71										L-10	483	S.Y.	Sodding For Special Berm and Slope Protection, as Per Plan
S-1			6.6		3.1		8.4		54.4	6.2	87.4					22.0							191.0	S-1	379.1	C.Y.	Concrete For Structures Class "C"
S-1										0.3								1.1						S-1	1.4	C.Y.	Concrete For Structures Class "E
S-4			292		146		386		2466	292	3518					940							28,131	S-4	36,171	Lbs.	Reinforcing Steel
S-24									Lump														Lump	S-24	Lump	Lump	Removal of Existing Structures
S-27																		66						S-27	66	L.F.	15" Pipe For Roadway Culverts Sec. M-6.6(b) or M-6.8(b)
S-27			52							148								100						S-27	152	L.F.	18" Pipe For Roadway Culverts Sec. M-6.6(b) or M-6.8(b)
S-27							72																	S-27	72	L.F.	21" Pipe For Roadway Culverts Sec. M-6.6(b) or M-6.8(b)
S-27																156								S-27	156	L.F.	42" Pipe For Roadway Culverts Sec. M-6.4(d) 10 Ga.
S-27											220													S-27	220	L.F.	72" Pipe For Roadway Culverts Sec. M-6.6(c)
S-28									238															S-28	238	L.F.	72" Sectional Corrugated Metal Structures Sec. M-6.4(g) 10-8 Ga.

SUB SUMMARY