SHEET NUMBER																					PARTICIPATION			ITEM	ITEM EXT.	GRAND TOTAL	UNIT	DESCRIPTION	SEE SHEET NO.
Office Calcs	41	43	44	255	256	257	259	263	264	834	841	847	850	851	852	853	854	926	949	1030	I REHAB	II TRAC	III LOCAL						
											73.15		14.63		16.3						26	78		601	32204	104	CU YD	ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE C WITH FABRIC FILTER	
													30.7				5.6				9	27		601	32304	36	CU YD	ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE D WITH FABRIC FILTER	
														30							7	23		601	38001	30	FT	PAVED GUTTER, TYPE 1-4, AS PER PLAN	43
					151																38	113		601	38100	151	FT	PAVED GUTTER, TYPE 1-6	
									5												1	4		659	00100	5	EACH	SOIL ANALYSIS TEST	
									42468												10617	31851		659	00300	42468	CU YD	TOPSOIL	
									382589												95647	286942		659	10000	382589	SQ YD	SEEDING AND MULCHING	
									19130												4782	14348		659	14000	19130	SQ YD	REPAIR SEEDING AND MULCHING	
									19130												4782	14348		659	15000	19130	SQ YD	INTER-SEEDING	
									52												13	39		659	20000	52	TON	COMMERCIAL FERTILIZER	
									80												20	60		659	31000	80	ACRES	LIME	
									2066												516	1550		659	35000	2066	MGAL	WATER	
									861												215	646		659	40000	861	MSQFT	MOWING	
												6045									1511	4534		670	00700	6045	SQ YD	DITCH EROSION PROTECTION	
																1713					428	1285		670	00710	1713	SQ YD	DITCH EROSION PROTECTION MAT, TYPE A	
																513					128	385		670	00720	513	SQ YD	DITCH EROSION PROTECTION MAT, TYPE B	
		2000																			500	1500		671	15000	2000	SQ YD	EROSION CONTROL MAT, TYPE A	
		2000																			500	1500		671	15010	2000	SQ YD	EROSION CONTROL MAT, TYPE B	
		2000																			500	1500		671	15020	2000	SQ YD	EROSION CONTROL MAT, TYPE C	
		2000																			500	1500		671	15030	2000	SQ YD	EROSION CONTROL MAT, TYPE D	
		2000																			500	1500		671	15040	2000	SQ YD	EROSION CONTROL MAT, TYPE E	
																					LUMP	LUMP		832	15000	LUMP	LUMP	STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN	264
																						1		832	30000	1	EACH	EROSION CONTROL	
														83							21	62		836	10000	83	SQ YD	SEEDING AND EROSION CONTROL WITH TURF REINFORCING MAT, TYPE 1	
																												DRAINAGE	
												17.19	4.97	2.96	3	0.5	43.88				18.1	54.4		602	20000	72.5	CU YD	CONCRETE MASONRY	
		200																			50	150		603	00100	200	FT	4" CONDUIT, TYPE B	
		200																			50	150		603	00200	200	FT	4" CONDUIT, TYPE C	
		200																			50	150		603	00400	200	FT	4" CONDUIT, TYPE E	
		200																			50	150		603	00406	200	FT	4" CONDUIT, TYPE F	
		300																476			194	582		603	00900	776	FT	6" CONDUIT, TYPE B	
		400														6					101	305		603	01100	406	FT	6" CONDUIT, TYPE C	
		400																			100	300		603	01400	400	FT	6" CONDUIT, TYPE E	
		200														320		6045			1641	4924		603	01501	6565	FT	6" CONDUIT, TYPE F, AS PER PLAN	43
													1044	71		412					382	1145		603	04400	1527	FT	12" CONDUIT, TYPE B	
													101	988		249					334	1004		603	04600	1338	FT	12" CONDUIT, TYPE C	
													160	49							52	157		603	05200	209	FT	12" CONDUIT, TYPE F	
												1613	1115	280		344					838	2514		603	05900	3352	FT	15" CONDUIT, TYPE B	
												1253		31		804					522	1566		603	06100	2088	FT	15" CONDUIT, TYPE C	
												309		38							87	260		603	06701	347	FT	15" CONDUIT, TYPE F, AS PER PLAN	43
															110						27	83		603	07200	110	FT	18" CONDUIT, TYPE A	
												677				152					207	622		603	07400	829	FT	18" CONDUIT, TYPE B	
												133				72					51	154		603	07600	205	FT	18" CONDUIT, TYPE C	
												191		49							60	180		603	09100	240	FT	21" CONDUIT, TYPE C	
															287						72	215		603	10200	287	FT	24" CONDUIT, TYPE A	
												815	151			171					284	853		603	10400	1137	FT	24" CONDUIT, TYPE B	
												1103	309			65					369	1108		603	10600	1477	FT	24" CONDUIT, TYPE C	
												80				8					22	66		603	11900	88	FT	27" CONDUIT, TYPE B	
												455									114	341		603	12100	455	FT	27" CONDUIT, TYPE C	
																	42				10	32		603	13600	42	FT	30" CONDUIT, TYPE C	
																	278				69	209		603	16200	278	FT	36" CONDUIT, TYPE A	

CALCULATED ---
CHECKED ---

GENERAL SUMMARY

LAK-2-3.32

G:\Project\lak\13486\roadway\sheets\13486GG002.dgn 8/4/2008 3:11:58 PM djozity