SUPERELEVATION TABLE

P.I. 174+40.29 RAMP B | Dc = 4° 00′

LEFT SIDE					CENTERLINE CONTROL		RIGHT SIDE					
EDGE ELEVATION	TRANSITION RATE	ELEVATION CORRECTION	CROSS SLOPE	WIDTH	STATION	PROFILE GRADE	WIDTH	CROSS SLOPE	ELEVATION CORRECTION	TRANSITION RATE	EDGE ELEVATION	REMARKS
657.50	175	-0.13	-0.008	16.00	169+34.05	657.63						
657.18	175	-0.03	-0.002	16.00	169+50.00	657.21						
656.50	175	0.11	0.007	16.00	169+75.00	656.39						
655.70	175	0.24	0.015	16.00	169+97.74	655.46						
655.60	175	0.24	0.015	16.00	170+00.00	655.36						
655.56	175	0.26	0.016	16.00	170+01.41	655.30						PC
655.33		0.26	0.016	16.00	170+06.23	655.07						
654.39		0.26	0.016	16.00	170+25.00	654.13						
652.95		0.26	0.016	16.00	170+50.00	652.69						
651.42		0.26	0.016	16.00	170+75.00	651.16						
650.54	417	0.26	0.016	16.00	170+89.38	650.28						CS
649.92	417	0.29	0.018	16.00	171+00.00	649.63						
648.43	417	0.34	0.021	16.00	171+25.00	648.09						
646.96	417	0.40	0.025	16.00	171+50.00	646.56						
645.52	417	0.46	0.029	16.00	171+75.00	645.06						
644.16	417	0.53	0.033	16.00	172+00.00	643.63						
642.87	417	0.58	0.036	16.00	172+25.00	642.29						
641.66	417	0.64	0.040	16.00	172+50.00	641.02						
640.53	417	0.70	0.044	16.00	172+75.00	639.83						
639.92	417	0.74	0.046	16.00	172+89.38	639.18						SC
639.46		0.74	0.046	16.00	173+00.00	638.72						
638.42		0.74	0.046	16.00	173+25.00	637.68						
637.47		0.74	0.046	16.00	173+50.00	636.73						
636.60		0.74	0.046	16.00	173+75.00	635.86						
635.80		0.74	0.046	16.00	174+00.00	635.06						
635.08		0.74	0.046	16.00	174+25.00	634.34						
634.45		0.74	0.046	16.00	174+50.00	633.71						
633.89		0.74	0.046	16.00	174+75.00	633.15						
633.41		0.74	0.046	16.00	175+00.00	632.67						
633.01		0.74	0.046	16.00	175+25.00	632.27						
632.68		0.74	0.046	16.00	175+50.00	631.94						
632.44		0.74	0.046	16.00	175+75.00	631.70						
632.33	417	0.74	0.046	16.00	175+90.08	631.59						CS
632.25	417	0.72	0.045	16.00	176+00.00	631.53						
632.11	417	0.66	0.041	16.00	176+25.00	631.45						
632.03	417	0.59	0.037	16.00	176+50.00	631.44						
632.01	417	0.53	0.033	16.00	176+75.00	631.48						
632.01	417	0.48	0.030	16.00	177+00.00	631.53						
631.99	417	0.42	0.026	16.00	177+25.00	631.57						
631.97	417	0.35	0.022	16.00	177+50.00	631.62						
631.95	417	0.29	0.018	16.00	177+75.00	631.66						
631.95	417	0.26	0.016	16.00	177+90.08	631.69						ST

SUPERELEVATION TABLE

LEFT SIDE					CENTERLINE CONTROL		RIGHT SIDE					
EDGE ELEVATION	TRANSITION RATE	ELEVATION CORRECTION	CROSS SLOPE	WIDTH	STATION	PROFILE GRADE	WIDTH	CROSS SLOPE	ELEVATION CORRECTION	TRANSITION RATE	EDGE ELEVATION	REMARKS

CALCULATED

CHECKED

SUPERELEVATION TABLE
S.R. 91 RAMP B

LAK-2-3.32

765
1679