SUPERELEVATION TABLE

LEFT SIDE					CENTERLINE CONTROL		RIGHT SIDE					
EDGE ELEVATION	TRANSITION RATE	ELEVATION CORRECTION	CROSS SLOPE	WIDTH	STATION	PROFILE GRADE	WIDTH	CROSS SLOPE	ELEVATION CORRECTION	TRANSITION RATE	EDGE ELEVATION	REMARKS
630.43		0.26	0.016	16.00	316+29.05	630.17						
631.16		0.26	0.016	16.00	316+80.00	630.90						
631.43		0.26	0.016	16.00	317+00.00	631.17						
631.71		0.26	0.016	16.00	317+25.00	631.46						
631.94		0.26	0.016	16.00	317+50.00	631.68						
632.11		0.26	0.016	16.00	317+75.00	631.85						
632.13		0.26	0.016	16.00	317+80.00	631.88						
632.22		0.26	0.016	16.00	318+00.00	631.96						
632.27		0.26	0.016	16.00	318+25.00	632.01						
632.27		0.26	0.016	16.00	318+50.00	632.01						
632.20		0.26	0.016	16.00	318+75.00	631.95						
632.18		0.26	0.016	16.00	318+80.00	631.93						
632.14	208	0.26	0.016	16.00	318+89.41	631.89						TS
632.14	208	0.29	0.018	16.00	319+00.00	631.84						
632.12	208	0.38	0.024	16.00	319+25.00	631.74						
632.11	208	0.47	0.029	16.00	319+50.00	631.64						
632.09	208	0.56	0.035	16.00	319+75.00	631.53						
632.08	208	0.65	0.040	16.00	320+00.00	631.43						
632.06	208	0.73	0.046	16.00	320+25.00	631.33						
632.05	208	0.82	0.051	16.00	320+50.00	631.22						
632.02	208	0.91	0.057	16.00	320+75.00	631.11						
632.01	208	0.93	0.058	16.00	320+80.00	631.08						
631.99	208	0.96	0.060	16.00	320+89.41	631.03						SC
631.92		0.96	0.060	16.00	321+00.00	630.96						
631.75		0.96	0.060	16.00	321+25.00	630.79						
631.55		0.96	0.060	16.00	321+50.00	630.59						
631.32		0.96	0.060	16.00	321+75.00	630.36						
631.06		0.96	0.060	16.00	322+00.00	630.10						
630.99	208	0.96	0.060	16.00	322+06.07	630.03						CS
630.71	208	0.90	0.056	16.00	322+25.00	629.81						
630.32	208	0.82	0.051	16.00	322+50.00	629.50						
629.84	208	0.74	0.046	16.00	322+75.00	629.10						
629.74	208	0.72	0.045	16.00	322+80.00	629.02						
629.36	208	0.66	0.041	16.00	323+00.00	628.70						
628.83	208	0.58	0.036	16.00	323+25.00	628.25						
628.74	208	0.57	0.035	16.00	323+29.00	628.18						
628.30	208	0.50	0.031	16.00	323+50.00	627.80						
627.79	208	0.42	0.026	16.00	323+75.00	627.37						
627.69	208	0.40	0.025	16.00	323+80.00	627.29						
627.28	208	0.34	0.021	16.00	324+00.00	626.95						
627.16	208	0.32	0.020	16.00	324+06.07	626.84						ST

SUPERELEVATION TABLE

LEFT SIDE					CENTERLINE CONTROL		RIGHT SIDE					
EDGE ELEVATION	TRANSITION RATE	ELEVATION CORRECTION	CROSS SLOPE	WIDTH	STATION	PROFILE GRADE	WIDTH	CROSS SLOPE	ELEVATION CORRECTION	TRANSITION RATE	EDGE ELEVATION	REMARKS

CALCULATED NAH
CHECKED ABS

SUPERELEVATION TABLE
S.R. 640 RAMP A

LAK-2-3.32

766
1679

J:\LAK\13486\roadway\sheets\13486GE_640A.dgn 03-JUL-2008 2:03PM lintn