# SUPERELEVATION TABLE

| LEFT SIDE | | | | | CENTERLINE CONTROL | | RIGHT SIDE | | | | | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE ELEVATION | TRANSITION RATE | ELEVATION CORRECTION | CROSS SLOPE | WIDTH | STATION | PROFILE GRADE | WIDTH | CROSS SLOPE | ELEVATION CORRECTION | TRANSITION RATE | EDGE ELEVATION | |
| | | | | | 314+38.56 | 646.35 | 18.00 | 0.016 | 0.29 | 185 | 646.64 | TS |
| | | | | | 314+50 | 646.12 | 18.00 | 0.019 | 0.33 | 185 | 646.45 | |
| | | | | | 314+75 | 645.59 | 18.00 | 0.024 | 0.43 | 185 | 646.02 | |
| | | | | | 315+00 | 645.06 | 18.00 | 0.030 | 0.53 | 185 | 645.59 | |
| | | | | | 315+25 | 644.63 | 18.00 | 0.035 | 0.63 | 185 | 645.26 | |
| | | | | | 315+50 | 644.13 | 18.00 | 0.041 | 0.73 | 185 | 644.86 | |
| | | | | | 315+75 | 643.58 | 18.00 | 0.046 | 0.83 | 185 | 644.40 | |
| | | | | | 316+00 | 642.96 | 18.00 | 0.052 | 0.93 | 185 | 643.89 | |
| | | | | | 316+25 | 642.29 | 18.00 | 0.057 | 1.03 | 185 | 643.31 | |
| | | | | | 316+38.56 | 641.90 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | 185 | 642.98 | SC |
| | | | | | 316+50 | 641.55 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 642.63 | |
| | | | | | 316+75 | 640.76 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 641.84 | |
| | | | | | 317+00 | 639.91 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 640.99 | |
| | | | | | 317+25 | 639.02 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 640.10 | |
| | | | | | 317+50 | 638.14 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 639.22 | |
| | | | | | 317+75 | 637.26 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 638.34 | |
| | | | | | 318+00 | 636.37 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 637.45 | |
| | | | | | 318+25 | 635.52 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 636.60 | |
| | | | | | 318+50 | 634.72 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 635.80 | |
| | | | | | 318+75 | 633.99 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 635.07 | |
| | | | | | 319+00 | 633.31 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 634.39 | |
| | | | | | 319+25 | 632.68 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 633.76 | |
| | | | | | 319+50 | 632.12 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 633.20 | |
| | | | | | 319+75 | 631.62 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | | 632.70 | |
| | | | | | 319+78.04 | 631.56 | 18.00 | 0.060 | 1.08 | 144 | 632.64 | |
| | | | | | 320+00 | 631.17 | 18.00 | 0.054 | 0.97 | 144 | 632.14 | |
| | | | | | 320+25 | 630.75 | 18.00 | 0.047 | 0.84 | 144 | 631.59 | |
| | | | | | 320+50 | 630.33 | 18.00 | 0.040 | 0.71 | 144 | 631.04 | |
| | | | | | 320+55.54 | 630.24 | 18.00 | 0.038 | 0.68 | 144 | 630.92 | PT |

# SUPERELEVATION TABLE

| LEFT SIDE | | | | | CENTERLINE CONTROL | | RIGHT SIDE | | | | | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE ELEVATION | TRANSITION RATE | ELEVATION CORRECTION | CROSS SLOPE | WIDTH | STATION | PROFILE GRADE | WIDTH | CROSS SLOPE | ELEVATION CORRECTION | TRANSITION RATE | EDGE ELEVATION | |

CALCULATED NAH
CHECKED ABS

SUPERELEVATION TABLE
S.R. 640 RAMP H

LAK-2-3.32



J:\LAK\13486\roadway\sheets\13486GE_640H.dgn 03-JUL-2008 3:53PM lintn