SUPERELEVATION TABLE

LEFT SIDE					CENTERLINE CONTROL		RIGHT SIDE					REMARKS
EDGE ELEVATION	TRANSITION RATE	ELEVATION CORRECTION	CROSS SLOPE	WIDTH	STATION	PROFILE GRADE	WIDTH	CROSS SLOPE	ELEVATION CORRECTION	TRANSITION RATE	EDGE ELEVATION	
628.95		0.09	0.007	14.00	28+80.00	628.86	14.00	-0.007	-0.09		628.77	
628.87		-0.07	-0.005	14.00	29+00	628.94	14.00	0.005	0.07		629.01	
628.83		-0.15	-0.011	14.00	29+10.19	628.98	14.00	0.011	0.15		629.13	PC
628.80		-0.22	-0.016	14.00	29+18.78	629.02	14.00	0.016	0.22		629.24	
628.84		-0.22	-0.016	14.00	29+25	629.06	14.00	0.016	0.22		629.28	
628.95		-0.22	-0.016	14.00	29+50	629.17	14.00	0.016	0.22		629.39	
629.06		-0.22	-0.016	14.00	29+75	629.28	14.00	0.016	0.22		629.50	
629.17		-0.22	-0.016	14.00	30+00	629.39	14.00	0.016	0.22		629.61	
629.28		-0.22	-0.016	14.00	30+25	629.50	14.00	0.016	0.22		629.72	
629.34		-0.22	-0.016	14.00	30+40	629.56	14.00	0.016	0.22		629.78	
629.37		-0.22	-0.016	14.00	30+50	629.60	14.00	0.016	0.22		629.82	
629.40		-0.22	-0.016	14.00	30+75	629.63	14.00	0.016	0.22		629.85	
629.35		-0.22	-0.016	14.00	31+00	629.57	14.00	0.016	0.22		629.79	
629.20		-0.22	-0.016	14.00	31+25	629.43	14.00	0.016	0.22		629.65	
628.97		-0.22	-0.016	14.00	31+50	629.19	14.00	0.016	0.22		629.42	
628.85		-0.22	-0.016	14.00	31+60	629.07	14.00	0.016	0.22		629.30	
628.68		-0.22	-0.016	14.00	31+75	628.90	14.00	0.016	0.22		629.12	
628.37		-0.22	-0.016	14.00	32+00	628.59	14.00	0.016	0.22		628.81	
628.05		-0.22	-0.016	14.00	32+25	628.27	14.00	0.016	0.22		628.49	
627.99		-0.22	-0.016	14.00	32+30	628.21	14.00	0.016	0.22		628.43	
627.77		-0.22	-0.016	14.00	32+50	628.00	14.00	0.016	0.22		628.22	
627.61		-0.22	-0.016	14.00	32+75	627.84	14.00	0.016	0.22		628.06	
627.58		-0.22	-0.016	14.00	32+84.60	627.81	14.00	0.016	0.22		628.03	PT
627.60		-0.19	-0.014	14.00	33+00	627.79	14.00	0.014	0.19		627.99	
627.72		-0.15	-0.010	14.00	33+25	627.87	14.00	0.010	0.15		628.01	
627.96		-0.10	-0.007	14.00	33+50	628.06	14.00	0.007	0.10		628.16	

SUPERELEVATION TABLE

LEFT SIDE					CENTERLINE CONTROL		RIGHT SIDE					REMARKS
EDGE ELEVATION	TRANSITION RATE	ELEVATION CORRECTION	CROSS SLOPE	WIDTH	STATION	PROFILE GRADE	WIDTH	CROSS SLOPE	ELEVATION CORRECTION	TRANSITION RATE	EDGE ELEVATION	

CALCULATED NAH
CHECKED ABS

SUPERELEVATION TABLE
LAKELAND BLVD.

LAK-2-3.32

780
1679

J:\LAK\13486\roadway\sheets\13486GE004b.DGN 03-JUL-2008 3:53PM lintn