FED. RD. DIST. Nº	STATE	FED. AID PROJECT	FISCAL YEAR	19/21
10	OHIO	519-G 519-A Pte 277 Pte	1937	

LAKE COUNTY
SEC. WICKLIFFE, WILLOWICK, I, B & WILLOUGHBY

			End Area			Cu. Yds.		
			Cut	Fill	Loam	Cut	Fill	Loam
684	-30'D	102+0	3.6	0.4	1.3	10	2	4
684		101+0	2.5	0.4	1.4	11	1	6
684	-36'D	100+0	3.3	0.2	1.5	9	1	5
685	-8'D	99+0	2.4	0.2	1.3	10	1	5
685	-10'D	98+0	3.3	0.4	1.4	12	2	5
685	-17'D	97+0	3.6	0.4	1.3	13	2	4
686	-12'D	96+0	3.9	0.4	1.3	13	1	5
685	-15'D	95+0	4.0	0.3	1.5	13	1	5
685	-10'D	94+0	4.0	0.3	1.3	13	2	5
685	-8'D	93+0	3.6	0.4	1.3	13	2	5
684		92+0	3.8	0.3	1.3	14	1	5
684	-31'St.	91+0	3.6	0.3	1.3	12	2	4
683		90+0	3.5	0.5	1.3	13	2	5
683	-70'D	89+0	3.6	0.5	1.3	9	2	2
682	-60'D	88+0	2.9	0.3	1.3	9	1	2
683	-22'D	87+0	3.5	0.1	1.3	11	1	4
682		86+0	3.6	0.3	1.3	14	2	5
682		85+0	3.8	0.4	1.3	15	2	5
682	-23'St.	84+0	4.2	0.3	1.3	10	2	4

25 20 15 ℄

End 117+40

			End Area			Cu. Yds.		
			Cut	Fill	Loam	Cut	Fill	Loam
685		116+50	1.4	1.7	0.8	6	6	4
685	-100'D	116+0	1.5	1.5	1.0	7	0	0
685		115+0	2.6	0.5	1.5	12	2	6
685		114+0	3.7	0.5	1.4	14	2	6
685		113+0	3.8	0.4	1.4	14	2	6
685		112+0	3.9	0.4	1.4	13	1	6
685		111+0	3.2	0.1	1.4	13	1	6
685	-30'D	110+0	3.8	0.3	1.4	5	2	4
685	-30'D	109+0	3.3	0.5	1.4	11	2	4
685	-50'D	108+0	3.7	0.5	1.4	11	2	3
685		107+0	3.7	0.4	1.4	13	2	6
685		106+0	3.6	0.3	1.4	13	2	5
685	-8'D	105+0	3.3	0.6	1.4	13	2	5
685	-6'D	104+0	3.6	0.2	1.3	12	1	5
684	-24'D	103+0	3.1	0.3	1.4	11	2	5

Exc. 610 Cu. Yds.
Emb. 90 " "
Loam 232 " "