CALC. BY J.J.C. DATE 4-94	LAK - 283 - 6.79	OHIO	57
CHKD. BY C.C.H. DATE 4-94		FHWA REGION 5	58

SIGNING PLAN

100 50 0 100 200
SCALE IN FEET

LEGEND

W-76AB-30
(30" x 30")

W-76B-30
(30" x 30")

R-151-24
(24" x 30")

BEGIN
M-13A-24
(24" x 6")

END
M-14A-24
(24" x 6")

SIGNING SUB-SUMMARY	ITEM 630 - SIGNS, FLAT SHEET					ITEM 630 GROUND MOUNTED SUPPORTS		
	W-76AB-30	W-76B-30	R-151-24	M-13A-24	M-14A-24	No. OF POSTS REQUIRED	No. 3 POST	
LOCATION	SQUARE FEET					EACH	LIN. FT.	
STA. 154+50, RT.			5.0			1	14	
STA. 157+00, LT.			5.0			1	14	
STA. 159+50, RT.			5.0			1	14	
STA. 162+00, LT.			5.0			1	14	
STA. 165+50, RT.			5.0			1	14	
STA. 166+00, LT.			5.0			1	14	
STA. 169+00, LT.			5.0			1	14	
STA. 169+25, RT.			5.0			1	14	
STA. 173+00, RT.			5.0			1	14	
STA. 174+00, RT.			5.0			1	14	
STA. 177+25, RT.			5.0		1.0	1	14	
STA. 177+40, LT.			5.0	1.0		1	14	
ORCHARD ROAD	6.25	6.25				2	28	
GARDEN ROAD	6.25	6.25				2	28	
CHESTNUT ROAD	6.25	6.25				2	28	
BIRCHWOOD DRIVE	6.25	6.25				2	28	
MOHEGAN TRAIL	6.25	6.25				2	28	
TIOGA BOULEVARD	6.25	6.25				2	28	
TIOGA TRAIL	6.25	6.25				2	28	
CHEROKEE DRIVE	6.25	6.25				2	28	
CHEROKEE TRAIL	6.25	6.25				2	28	
	56.25	56.25	60.0	1.0	1.0	30	420	
TOTALS	174.5						420	

THESE QUANTITIES ARE CARRIED TO THE GENERAL SUMMARY

V9279\SIGN2.DWG PLOT:1"=100'