FOR PLAN VIEW SEE SHEETS 9 THRU 21
FOR TYPICAL SECTIONS SEE SHEET 3

SEEDING/SODDING SUB-SUMMARY

CALC. BY J.J.C. DATE 1/93	LAK - 535 - 0.55	OHIO	85/90
CHKD. BY C.C.H. DATE 1/93		FHWA REGION 5	

PLAN NO. 214

SEEDING AND SODDING					659	660
					SEEDING AND MULCHING	SODDING AS PER PLAN
STATION TO STATION	SIDE	LENGTH (FEET)	AVE. WIDTH (FEET)	DEDUCT * (S.Y.)	SQ. YDS.	SQ. YDS.
47+50 TO 49+55	RT.	205	10.0		227.8	
49+55 TO 51+25	LT.	170	8.5	39.7		120.9
49+55 TO 57+50	RT.	795	8.5	27.9	722.9	
51+25 TO 60+50	LT.	925	8.5	27.9	845.7	
57+50 TO 64+75	RT.	725	8.5	137.4		547.3
60+50 TO 66+00	LT.	550	8.5	85.0		434.4
64+75 TO 70+00	RT.	525	8.5	36.8	459.0	
66+00 TO 73+00	LT.	700	9.5	42.2	696.7	
70+00 TO 73+00	RT.	350	8.5	64.2		266.4
73+00 TO 75+50	LT.	250	9.5	38.0		225.9
73+50 TO 94+00	RT.	2050	8.5	60.0	1876.1	
75+50 TO 84+00	LT.	850	9.5	36.9	860.3	
84+00 TO 96+14	LT.	1214	8.0	181.8		897.3
94+00 TO 96+14	RT.	214	8.0	91.6		98.6
				SHEET TOTAL	5688.5	2590.8

* DEDUCTION FOR DRIVEWAYS AND SIDESTREETS

CARRIED TO GENERAL SUMMARY