LOCATIONS & STATIONS	SIDE	4" WHITE EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" YELLOW EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" LANE LINE (847) LIN.FT.	8" WHITE CHANNELIZING LINE (847) LIN.FT.	24" TRANSVERSE LINE "WHITE" (847) LIN.FT.
I-271						
0+00.20-52+00	NB	5200	5200	10400		
0+00.20-52+00	SB	5200	5200	10400		
TOTAL - PART 1		10400	10400	20800		
		=3.94 mi=		.94 mi		
I-271						
52+00-53+50	NB	150	150	150		
52+00-58+97.97	SB	698	698	1395		
53+50-60+50	NB		700	700		
56+74-60+50	NB				376	
58+97.97-98+16	SB		3948	3948		
61+14-88+25	SB	2711				
88+25-93+50	SB				525	
90+63.78-93+50	SB	286		286	286	446
93+50-98+16	SB	466		466		
60+50-92+40.11	NB	3190	3190	3190		
I-90						
10+00-14+38.54	WB	438	438	877		
10+00-20+84.86	EB	1085	1085	2170		
20+84.86-24+00	EB		315	315		
24+00-27+75	EB		375	375	375	585
27+75-35+79.29	EB	804	804	804		
92+40.11-104+34	EB	1194	1194	1194		
92+40.11-98+58	EB			618		
92+40.11-95+70	EB	330			330	
95+70-98+58	EB			288		
98+58-104+34	EB			576		
98+16-114+64	WB	1648	1648	3296		
109+36-112+24	WB			288		
112+24-114+64	WB	240			240	
114+64-132+50	WB	1786	1786	3572		
104+34-115+15	EB	1081	1081	2162		

LOCATIONS & STATIONS	SIDE	4" WHITE EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" YELLOW EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" LANE LINE (847) LIN.FT.	8" WHITE CHANNELIZING LINE (847) LIN.FT.	24" TRANSVERSE LINE "WHITE" (847) LIN.FT.
115+15-119+00	EB	385	385	1155		
119+00-123+34	EB	434	434	868	868	547
123+34-124+34	EB		100	200	100	
124+34-138+50	EB	1416	1416	1416		
132+50-141+17	WB	867	867	867		
141+17-142+17	WB		100	100	100	
142+17-144+40	WB	223	223	223	446	281
144+40-214+83.73	WB	7004	7004	7004		
138+50-140+90	EB	480	240	240	240	
140+90-143+78	EB	288	288	576		
143+78-162+00	EB	1822	1822	1822		
161+00-162+00	EB			100		
162+00-164+54.73	EB	255	255	255	509	321
164+54.73-165+55	EB		100	100	100	
165+55-183+50	EB	1795	1795	1795		
183+50-185+90	EB	480	240	240	240	
185+90-188+78	EB	288	288	576		
188+78-214+83.73	EB	2606	2606	2606		
222+01.66-340+18	WB			11816		
222+01.66-339+35	EB	11733	11733	11733		
340+18-343+06	WB	288	288	576		
343+06-345+45.58	WB	479	239	239	239	
339+35-343+50	EB	415	415	830		
343+50-346+19	EB	269	269	269	538	339
346+19-347+17	EB		98	98	98	
345+45.58-365+20	WB	1974	1974	1974		
347+17-373+15	EB	2598	2598	2598		
365+20-366+18	WB		98	98	98	
366+18-368+25	WB	207	207	207	414	261
368+25-372+65	WB	440	440	880		
372+65-375+00	WB	235	235	235		
373+15-375+00	EB	370	185	185	185	

LOCATIONS & STATIONS	SIDE	4" WHITE EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" YELLOW EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" LANE LINE (847) LIN.FT.	8" WHITE CHANNELIZING LINE (847) LIN.FT.	24" TRANSVERSE LINE "WHITE" (847) LIN.FT.
10+99.63-12+55	EB	310	155	155	155	
12+55-14+43	EB	188	188	376		
14+43-101+67.55	EB	8725	8725	8725		
10+99.63-101+67.55	WB	9068	9068	9068		
101+74.57-140+53.07	EB	3878	3878	3878		
101+74.57-14+53.07	WB	3878	3878	3878		
143+40.31-218+05	EB	7465	7465	7465		
218+05-219+00	EB	95	95	190		
219+00-221+03	EB	203	203	203	406	280
221+03-222+03	EB		100	100	100	
222+03-241+39.02	EB	1936	1936	1936		
143+40.31-236+00	WB	9560	9560	9560		
236+00-239+00	WB	300	300	600		
239+00-241+39.02	WB	478	239	239	239	
242+80.20-263+35	WB	2055	2055	2055		
263+35-264+35	WB		100	100	100	
264+35-266+50	WB	215	215	215	430	297
266+50-267+70	WB	120	120	240		
267+70-280+89	WB	1319	1319	1319		
242+80.20-245+80	EB	300	300	300		
245+80-249+24	EB	688	344	344	344	
249+24-251+12	EB	188	188	376		
251+12-280+89	EB	2977	2977	2977		
TOTAL - PART 2		107404	107762	132850	8081	3357
		= 40.75 mi		= 25.16 mi		

PLOT SUBMITTED: 9-APR-1990 10:25 ZFI:[100,350]OLK90GP4.DGN;1 PLOT SUBMITTED BY: GRMOVSEK

LOCATIONS & STATIONS	SIDE	4" WHITE EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" YELLOW EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" LANE LINE (847) LIN.FT.	8" WHITE CHANNELIZING LINE (847) LIN.FT.	24" TRANSVERSE LINE "WHITE" (847) LIN.FT.	CURB MARKING "WHITE" (847) LIN.FT.	CURB MARKING "YELLOW" (621) LIN.FT.	LANE ARROWS (621) EACH	24" STOP LINE (847) LIN.FT.	"WHITE" ISLAND MARKING (847) SQ.FT.	WORD "ONLY" ON PAVEMENT (621) EACH
RAMP A												
0+84.86 - 29+21.53	R	2837		2837								
7+47 - 24+23			1676									
6+21.71 - 7+47							276				252	
4+00 - 7+47					347							
24+23 - 27+00					277							
27+00 - 29+21.53				221								
RAMP B												
5+79.29 - 26+85.07		2106		4212								
5+79.29 - 25+03			1924									
25+03 - 26+85.07					182							
RAMP C												
8+13.64-47+73.60		3960		3960								
8+13.64-40+97			3283									
40+97-44+50					353							
40+97-42+28.41							283				234	
42+28.41-44+50												
RAMP D												
4+38.54-38+78.80		3440		3440								
12+00-18+13.64		614			614							
4+38.54-18+13.64			1375	1375								
18+13.64 - 20+62					248							
20+62 -37+00			1638									
37+00-38+78.80					179		418				207	

LOCATIONS & STATIONS	SIDE	4" WHITE EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" YELLOW EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" LANE LINE (847) LIN.FT.	8" WHITE CHANNELIZING LINE (847) LIN.FT.	24" TRANSVERSE LINE "WHITE" (847) LIN.FT.	CURB MARKING "WHITE" (847) LIN.FT.	CURB MARKING "YELLOW" (621) LIN.FT.	LANE ARROWS (621) EACH	24" STOP LINE (847) LIN.FT.	"WHITE" ISLAND MARKING (847) SQ.FT.	WORD "ONLY" ON PAVEMENT (621) EACH
RAMP E												
4+63.97-20+71.96		1608										
7+56-15+00			744									
15+66-20+53			487									
4+63.97 - 7+56					292							
20+53-20+71.96							100					
SR 91 CONNECTION		180								24		
RAMP F												
4+74.39-22+16.66		1742		1742	200				4	24		2
4+74.39-19+50			1475									
19+50-22+16.66					266		540				252	
RAMP G-H												
5+23-13+69.70		1693	1693		120				4	24		2
RAMP G												
3+69.70-11+43.98		774										
3+69.70-10+44			674									
10+44-11+43.98			100		100		207				252	
RAMP H												
13+69.70-28+49.60		480										
13+69.70-23+50			980									
23+50 - 28+51					501							
TOTAL - PART 2		19434	16049	17787	3679		1824		8	72	1197	4
		= 6.72 mi		= 3.37 mi								

PLOT SUBMITTED: 9-APR-1990 10:25 ZFI:[100,350]OLK90GP4.DGN;1 PLOT SUBMITTED BY: GRMOVSEK

LOCATIONS & STATIONS	SIDE	4" WHITE EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" YELLOW EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" LANE LINE (847) LIN.FT.	8" WHITE CHANNELIZING LINE (847) LIN.FT.	24" TRANSVERSE LINE "WHITE" (847) LIN.FT.	CURB MARKING "WHITE" (847) LIN.FT.	CURB MARKING "YELLOW" (621) LIN.FT.	LANE ARROWS (621) EACH	24" STOP LINE (847) LIN.FT.	"WHITE" ISLAND MARKING (847) SQ.FT.	WORD "ONLY" ON PAVEMENT (621) EACH
RAMP J												
4+53.04-9+90		537										
5+53-11+74.62			621.6									
4+53.04-5+53					100		206	252				
10+50-11+74.62		124.6										
RAMP K												
3+12-13+50		1038										
2+45.60-8+35			589									
8+35 - 13+50					515							
RAMP L												
5+45-18+97.23		1332.2										
5+45 - 9+05					360							
9+05 -18+97.23			922									
RAMP M												
8+37.55-16+18.23	L	780										
8+37.55-15+18	R		680									
15+18-16+18.23					100		200	252				
RAMP N												
6+12.41-7+10					97		200	243				
7+10-18+72.52			1162									
6+12.41-18+72.52		1260			200				4	24		2

LOCATIONS & STATIONS	SIDE	4" WHITE EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" YELLOW EDGE LINE (847) LIN.FT.	4" LANE LINE (847) LIN.FT.	8" WHITE CHANNELIZING LINE (847) LIN.FT.	24" TRANSVERSE LINE "WHITE" (847) LIN.FT.	CURB MARKING "WHITE" (847) LIN.FT.	CURB MARKING "YELLOW" (621) LIN.FT.	LANE ARROWS (621) EACH	24" STOP LINE (847) LIN.FT.	"WHITE" ISLAND MARKING (847) SQ.FT.	WORD "ONLY" ON PAVEMENT (621) EACH
RAMP P												
9+36.70- 18+15			818									
9+36.70-23+15.16		1378										
18+15 - 23+15.16					500							
RAMP Q												
3+96-4+96					100		205	360				
3+96-12+28.39		832										
4+96-12+28.39			732									
RAMP R												
0+00-7+62			762									
0+00-10+61.95		1062										
7+62 - 10+61.95					300							
RAMP S												
0+00-11+27.51		1127										
3+00-11+27.51			827									
0+00 - 3+00					300							
RAMP T												
0+00-5+46.28		546										
4+46.28-5+46.28					100		205	351				
0+00-4+46.28			446									
TOTAL - PART 2		10037	7620		2672		1016	1458	4	44		2
		= 3.34 Mi										

513840