PAVEMENT REPAIR QUANTITIES									
							448	407	254
ROUTE	LOG PONT TO LOG POINT	LENGTH		LANE	WIDTH	PAVEMENT AREA	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE IH, AS PER PLAN (1½")	TACK COAT @ 0.10 GAL/SQYD	PAVEMENT PLANING BITUMINOUS, AS PER PLAN
		MILE	FT.		FT.	SQ.YD.	CU.YD.	GALLON	SQ.YD.
IR 90 (EB)	12.89 - 13.39	0.50	2640	LT.	12	3520	147	352	3520
IR 90 (WB)	14.90 - 18.99	4.09	21595	LT.	12	28793	1200	2879	28793
IR 90 (EB)	17.89 - 18.39	0.50	2640	LT.	12	3520	147	352	3520
IR 90 (WB)	19.99 - 21.08	1.09	5755	LT.	12	7673	320	767	7673
IR 90 (EB)	21.68 - 21.89	0.20	1056	LT.	12	1408	59	141	1408
IR 90 (WB)	23.79 - 24.19	0.40	2112	LT.	12	2816	117	282	2816
IR 90 (EB)	24.29 - 26.67	2.38	12566	LT.	12	16755	698	1676	16755
IR 90 (WB)	27.67 - 28.17	0.50	2640	LT.	12	3520	147	352	3520
IR 90 (WB)	28.37 - 29.87	1.50	7920	LT.	12	10560	440	1056	10560
IR 90 (EB)	28.57 - 29.77	1.20	6336	LT.	12	8448	352	845	8448
IR 90 (WB)	29.67 - 29.87	0.20	1056	RT.	12	1408	59	141	1408
	TOTALS					88421	3686	8843	88421

				828		
COUNTY	ROUTE	TRUE LINE MILES		WHITE EDGE LINE	YELLOW EDGE LINE	LANE LINE
		FROM	TO	MILE	MILE	MILE
LAKE	90	12.40	29.88	0.20	12.36	12.56

CALCULATED KAS
CHECKED LDH

PAVEMENT SUB-SUMMARY

LAKE COUNTY
LAK-90-12.40

I:\PROJECTS\Pid22610\22610GMA.DGN 14-AUG-2001 10:01AM jgrmovse