FF-1

FED. RD DIVISION	STATE	PROJECT	
2	OHIO	ACI-1103(30)	

53/55

1/3

Leroy Twp. T-11-N R-7-W

LAK-90-23.42

LAK-1-22.43
R/W PLAN
LIMITED ACCESS

CURVE DATA
P.I. Sta. 764+45.19
Δ = 33° 21' 00" Lt.
D = 0° 28'
R = 12277.67'
L = 7146.43'
T = 3677.64'
E = 538.97'

N

148' 791+58

155' 794+29

Stream

R=12,122.67'

Heavy Woods

R/W LINE

153' 799+13.98

155' 799+13.98

R/W FENCE

Heavy Woods

Light Brush

Limit of Construction

150' 795+48

150' 795+35

P.T. Sta. 799+13.98

34-9 LA
12.32 Ac.±

Match Line

790 791 792 793 794 795 796 797 ℄ S.R. 1 798 799 800 N.45°42'18"E. 801 802 803 804 805

792+97

ANNA KENTOSH LESNIEWSKI
34-10 LA
8.42 Ac.±

46°38'30"

Existing R/W Line

Existing R/W Line

Match Line

148' 793+00

144' 795+64

144' 796+08

148' 799+13.98

Limit of Construction

R/W FENCE

R=12,427.67'

R/W LINE

Heavy Woods

150' 791+75

150' 795+40

150' 796+15

150' 799+13.98

34-10 X
0.11 Ac.±

215' 795+40

215' 796+15

Heavy Woods

Brush Line

Lot 12

Lot 11

Goodrich Road

20" Maple

20" Tulip Tree

150' 803+34.50

34-11T
1.27 Ac.±

TEMPORARY R/W LINE

210' 803+35

Heavy Woods

Leroy Twp. T-11-N R-7-W

34-12 X
0.16 Ac.±

205' 819+00

169' 819+00

Heavy Woods
Oak - Hickory - Elm
Avg 12"

170' 815+50

168' 815+50

146' 814+00

150' 814+00

Field

R/W LINE

R/W FENCE

Limit of Construction

WALTER & SUSIE FALLAT
34-12 LA
17.46 Ac.±

CUT-OFF = 0.52 Ac. I

150' 808+38.18

150' 809+39

Existing R/W Line

Existing R/W Line

Lot 12

Lot 11

Goodrich Road

46°38'30"

Match Line

805 806 807 808 809 810 811 812 ℄ S.R. 1 813 814 N.45°42'18"E. 815 816 817 818 819 820

810+98

43°15'

Lot 21
Lot 11

REYNO W. DAVIDSON
34-11 LA
4.15 Ac.±

Limit of Construction

R/W FENCE

R/W LINE

Field

34-11T
1.27 Ac.±

TEMPORARY R/W LINE

150' 812+85

150' 813+50

146' 813+30

172' 818+50

187' 816+80

209' 816+80

34-12 Y
0.19 Ac.±

34-12T
2.60 Ac.±

174' 818+50

178' 818+40

205' 819+40

265' 816+80

255' 818+40

210' 813+19

210' 813+50

215' 814+80

Match Line

R/W PLAN STA. 790+00 TO STA. 820+00