GENERAL SUMMARY

ITEM	SHEET NUMBERS 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						168			PARTICIPATION I	II	ITEM	ITEM EXT.	GRAND TOTAL	UNIT	DESCRIPTION	AS PER PLAN SHT. REF.
																									DRAINAGE	
SPECIAL										80									80		SPECIAL	519-11502	80	SQ. FT.	PATCHING CONCRETE STRUCTURE WITH TROWELABLE MORTAR	
601								66	34	27									127		601	38000	127	LIN. FT.	PAVED GUTTER, TYPE 1-4	
602									3	2									5		602	20000	5	CU. YD.	CONCRETE MASONRY	
603		500																	500		603	00406	500	LIN. FT.	4" CONDUIT, TYPE F 707.17 NON-PERFORATED, ASTM D 3034 SDR 35, SS 931 OR SS 944	
603		250						332	955	180									1717		603	00900	1717	LIN. FT.	6" CONDUIT, TYPE B	
603		500																	500		603	01500	500	LIN. FT.	6" CONDUIT, TYPE F	
603		250																	250		603	01800	250	LIN. FT.	8" CONDUIT, TYPE B	
603		250																	250		603	02600	250	LIN. FT.	8" CONDUIT, TYPE F	
603									24										24		603	06100	24	LIN. FT.	15" CONDUIT, TYPE C	
603									6										6		603	07400	6	LIN. FT.	18" CONDUIT, TYPE B	
603										6									6		603	07600	6	LIN. FT.	18" CONDUIT, TYPE C	
603									12										12		603	10400	12	LIN. FT.	24" CONDUIT, TYPE B	
603										20									20		603	23600	20	LIN. FT.	60" CONDUIT, TYPE A	
604									6	1									7		604	01601	7	EACH	CATCH BASIN NO. 5, AS PER PLAN	
604								8	16	17									41		604	08600	41	EACH	CATCH BASIN, MISC.: ADJUSTED/RECONSTRUCTED TO GRADE, AS PER PLAN	
604								4	7										11		604	32500	11	EACH	MANHOLE, MISC.: ADJUSTED/RECONSTRUCTED TO GRADE, AS PER PLAN	
SPECIAL		24																	24		SPECIAL	604-36600	24	EACH	PRECAST REINFORCED CONCRETE OUTLET	
SPECIAL								370	2375										2745		SPECIAL	604-50000	2745	POUND	MISCELLANEOUS METAL	
605								20222	17974	25073									63269		605	05101	63269	LIN. FT.	4" SHALLOW PIPE UNDERDRAIN, AS PER PLAN	
605								18798	16804	23515									59117		605	11101	59117	LIN. FT.	6" SHALLOW PIPE UNDERDRAIN, AS PER PLAN	
605								1122	1153										2275		605	13301	2275	LIN. FT.	6" UNCLASSIFIED PIPE UNDERDRAIN, AS PER PLAN	
605			100																100		605	31101	100	LIN. FT.	AGGREGATE DRAIN, AS PER PLAN	
																									PAVEMENT	
251			2000																2000		251	01003	2000	SQ. YD.	PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR, AS PER PLAN	
252			100																100		252	01000	100	SQ. YD.	FULL DEPTH RIGID PAVEMENT REMOVAL AND FLEXIBLE REPLACEMENT	
252			400																400		252	01500	400	LIN. FT.	FULL DEPTH PAVEMENT SAWING	
255			10000																10000		255	10000	10000	SQ. YD.	FULL DEPTH PAVEMENT REMOVAL AND RIGID REPLACEMENT, CLASS C	
255			37000																37000		255	20000	37000	LIN. FT.	FULL DEPTH PAVEMENT SAWING	
301			5													152			157		301	10002	157	CU. YD.	BITUMINOUS AGGREGATE BASE, AC-20	
301			250																250		301	10003	250	CU. YD.	BITUMINOUS AGGREGATE BASE, AC-20 AS PER PLAN	
304					34679											302			302	34679	304	20000	34981	CU. YD.	AGGREGATE BASE, GRADE 'A' (SEE NOTE IN PROPOSAL)	
304			300																300		304	20001	300	CU. YD.	AGGREGATE BASE, AS PER PLAN	
305					89368															89368	305	16000	89368	SQ. YD.	12" CONCRETE BASE	
407				28532												137			21394	7275	407	10000	28669	GAL.	TACK COAT	
446			1000	42233												88			32544	10777	446	01200	43321	CU. YD.	ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 2, AC-20	
446				13209												63			9904	3368	446	01401	13272	CU. YD.	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE 1, AC-20, AS PER PLAN	
448							706												706		448	14101	706	CU. YD.	ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 1 (UNDER GUARDRAIL), AS PER PLAN	
451					61385															61385	451	16200	61385	SQ. YD.	14" REINFORCED CONCRETE PAVEMENT	
617			1475													19			1494		617	10100	1494	CU. YD.	COMPACTED AGGREGATE, TYPE A	
617			8																8		617	25000	8	M. GAL.	WATER	
622							1377												1377		622	24000	1377	LIN. FT.	CONCRETE BARRIER, TYPE D	
SPECIAL			375000																375000		SPECIAL	450-14000	375000	LIN. FT.	SAWING AND SEALING ASPHALT CONCRETE PAVEMENT JOINTS, 705.04	

T:\DGN\LAK-90\GENSUM\5774GGB.DGN