DRAINAGE																								
		603	603	603	603		603	603	603		603		603		603		603		603		603			
SHEET NO.	STREET NAME	30" CONDUIT, TYPE A, 706.02, AS PER PLAN	30" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	30" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN	30" CONDUIT, TYPE C, 706.02, 1250 D-LOAD, AS PER PLAN		36" CONDUIT, TYPE A, 706.02, AS PER PLAN	36" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN	36" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN		48" CONDUIT, TYPE A, 706.02, 2000 D-LOAD, AS PER PLAN		54" CONDUIT, TYPE B, AS PER PLAN		18" CONDUIT, TYPE A, 706.02 OR 24" CONDUIT, TYPE A, 707.09 (0.109), AS PER PLAN		30" CONDUIT, TYPE A, 706.02, 2250 D-LOAD, OR 30" CONDUIT, TYPE A, 707.09 (0.109), AS PER PLAN		24" CONDUIT, TYPE A, 706.02 OR 30" CONDUIT, TYPE A, 707.09 (0.109), AS PER PLAN		30" CONDUIT, TYPE A, 706.02 OR 36" CONDUIT, TYPE A, 707.09 (0.109), AS PER PLAN			
		LIN. FT.	LIN. FT.	LIN. FT.	LIN. FT.		LIN. FT.	LIN. FT.	LIN. FT.		LIN. FT.		LIN. FT.		LIN. FT.		LIN. FT.		LIN. FT.		LIN. FT.			
62	STATE ROUTE 615																							
64	STATE ROUTE 615																							
66	STATE ROUTE 615																							
68	STATE ROUTE 615																							
70	STATE ROUTE 615																							
72	STATE ROUTE 615																							
74	STATE ROUTE 615																							
76	STATE ROUTE 615																							
78	STATE ROUTE 615																							
80	STATE ROUTE 615																							
82	STATE ROUTE 615																							
84	STATE ROUTE 615																							
86	STATE ROUTE 615																							
88	STATE ROUTE 615																							
90	STATE ROUTE 615			260																				
92	STATE ROUTE 615			400																				
94	STATE ROUTE 615			140				75	75															
146	STATE ROUTE 84																							
147	STATE ROUTE 84																							
148	STATE ROUTE 84							175					16											
149	STATE ROUTE 84							275																
169	RAMP A																				106			
172	RAMP A														38									
173	RAMP A																							
190	RAMP B						23																	
191	RAMP B																				111			
192	RAMP B																		101					
193	RAMP B																132							
212	RAMP C																							
213	RAMP C																							
227	RAMP D		76		150																			
228	RAMP D				300																			
230	RAMP D	16																						
263	CULVERT @ S.R. 615 STA. 12+50																							
265	CULVERT @ S.R. 615 STA. 19+36.05																							
266	CULVERT @ S.R. 615 STA. 41+25										183													
162	MENTOR HILLS DRIVE																							
163	MENTOR HILLS DRIVE																							
	TOTALS CARRIED TO THE GENERAL SUMMARY	16	76	800	450		23	525	75		183		16		38		132		101		217			

CALCULATED JCC
CHECKED JMP

DRAINAGE SUB-SUMMARY

LAK-IR90/SR615-9.26/1.51

H:\CT\97125\SDSK\DRNSBSUM.DWG - PLOT SCALE = 1:1